

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างชั้นทางตำแหน่งท่อลอดและผิวทางที่เกิดความชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควนคูน ๐๗๐๔ ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.๔๘๓+๒๗๙ - กม.๔๘๓+๓๒๙ ปริมาณงาน ๓๐๐ ตารางเมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๙๘,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างชั้นทางตำแหน่งท่อลอดและผิวทางที่เกิดความชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควนคูน ๐๗๐๔ ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.๔๘๓+๒๗๙ - กม.๔๘๓+๓๒๙ ปริมาณงาน ๓๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่๒ มีนาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน๔๙๗,๑๐๐.๗๕..... บาท
๕. บัญชีประมาณกลาง ตามรายละเอียดแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายนิรุทธ์ มิลินทจินดา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)..... ประธานกรรมการฯ
- ๖.๒ นายธนสาร อุดมโชค.....หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด กรรมการฯ
- ๖.๓ นายปณณวิษณุ โชติวัชญะวาณิชกุล.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการฯ

(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

ราคาากลาง

รหัสงาน 27100 งานซ่อมแซมโครงสร้างชั้นทางตำแหน่งออกและผิวทางที่ผิดปกติความกว้างเฉลี่ยจากกึ่งกึ่งกึ่ง

ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนท่าวนุญ 0704 ตอน แม่ไม้ตราด - ทาดเล็ก

ระหว่าง กม.483+279 - กม.483+329

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 10 CM. DEEP (VARIES)	300.00	SQ.M.	40.50	12,150.00
2	REMOVAL OF CONCRETE BARRIER (VARIES)	40.00	M.	206.75	8,270.00
3	EARTH EXCAVATION (VARIES)	245.00	CUM.	53.50	13,107.50
4	SELECTED MATERIAL A (VARIES)	105.00	CUM.	728.00	76,440.00
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE (VARIES)	70.00	CUM.	728.00	50,960.00
6	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (VARIES)	70.00	CUM.	1,191.50	83,405.00
7	PRIME COAT (VARIES)	300.00	SQ.M.	42.00	12,600.00
8	TACK COAT (VARIES)	300.00	SQ.M.	18.75	5,625.00
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (VARIES)	300.00	SQ.M.	343.75	103,125.00
10	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (VARIES)	300.00	SQ.M.	341.50	102,450.00
11	REPAIR EXISTING R.C.PIPE CULVERTS DIA.1.00 M. CLASS 2 (VARIES)	10.00	M.	2,689.00	26,890.00
12	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	2,078.25	2,078.25
รวมทั้งสิ้น 12 รายการ					497,100.75

เป็นเงิน สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งของทางหลวงตราด ที่ สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.27 80/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....  Asom

(นายวิรุทธิ์ วัฒนสินดา)

ร.อ.ขท.(อ)ตราด


ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....  Sunpak

(นายอนุสาร อุนปาค)

ข.ม.ขท.ตราด

กรรมการฯ

ลงชื่อ.....  Chom

(นายปัญญาวิชญ์ โชติวิชญะวาณิชกุล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ