



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๔

ที่

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง

วันที่

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง (รหัสงาน ๒๑๕๒๑) ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน
๑	จ้างเหมาตัดหญ้าสายทางของหมวดทางหลวงน้ำขุ่น - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๔ ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๔๖+๙๗๑ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑๕๙,๖๙๖.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอน บ้านดำน - ชำหวาย ระหว่าง กม.๑๖+๓๙๙ - กม.๔๑+๐๑๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๘๘,๓๐๒.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๑ ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ายีน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๘๑๔ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑๗๘,๓๐๐.๐๐ ตร.ม.	ตร.ม.	๔๒๖,๒๙๘.๐๐
๒	จ้างเหมาตัดหญ้าสายทางของหมวดทางหลวงภูเงิน - ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม.๓๓๑+๑๐๐ - กม.๓๖๓+๗๖๐ ปริมาณงาน ๓๓๑,๒๖๑.๐๐ ตร.ม.	ตร.ม.	๓๓๑,๒๖๑.๐๐
๓	จ้างเหมาตัดหญ้าสายทางของหมวดทางหลวงกันทรลักษณ์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.๗๐+๕๐๐ - กม.๙๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๙,๘๙๒.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๖ ตอน ผือใหม่ - โคนเอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๒๒๕ ปริมาณงาน ๕๘,๗๗๕.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอน ภูมิซอรอล - บ้านดำน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๓๘๔ ปริมาณงาน ๗๕,๘๒๐.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๕ ตอน ภูมิซอรอล - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๗+๓๙๐ ปริมาณงาน ๘๘,๗๗๕.๐๐ ตร.ม.	ตร.ม.	๓๙๓,๒๖๒.๐๐
	รวมปริมาณงาน	ตร.ม.	๑,๒๑๐,๘๖๑.๐๐
	ราคาต่อหน่วย	บาท	๐.๔๐
	ราคารวม	บาท	๔๘๔,๓๒๔.๔๐
(เงินสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)			

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายคณากร สุขแสงวัฒน์) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ป)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายศิวกร ก้อนทอง) ขพ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒


ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายสมปราษฎ์ สนวนมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒ คณะกรรมการ

เห็นชอบ

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

	รายการคำนวณราคาต้นทุน งานตัดหญ้าข้างทาง					
	พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2					
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	ระหว่าง กม.				วันที่	4 มีนาคม 2565
ระยะทาง	สะพาน	แห่ง	ยาว	เมตร		
	ระยะทางสุทธิ			เมตร		
	ปริมาณงาน			ตร.ม.		
รายการ	ค่าวัสดุอุปกรณ์				ราคาต้นทุน	หมายเหตุ
	หน่วย	ราคา/บาท หน่วย	อัตราการใช้ หน่วย/ตร.ม	ค่าใช้จ่าย		
ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง (TOE SLOP) เครื่องตัดหญ้า	ตร.ม.				0.0006	
	เครื่อง	95.00	150,000.00	0.0006		
จำนวนชุดทำงาน	ค่าแรงงาน				ราคาต้นทุน	
	จำนวนคน/ ชุดทำงาน	อัตราค่าแรง บาท/วัน	อัตราการทำงาน ตร.ม./วัน	ค่าใช้จ่าย		
ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง (TOE SLOP) คนทำงาน 1	ตร.ม.				0.126	
	คน	315	2,500	0.126		
	ลิตร	/ลิตร	ลิตร/ตร.ม			
ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง (TOE SLOP) น้ำมันเบนซิน	ตร.ม.				0.082	
	3	37.71	0.0015	0.057		คน / วัน
น้ำมันโซล่า	15	30.50	0.00075	0.0229		/ 10 คน
น้ำมันหล่อลื่น	0.12	50.00	0.00006	0.0030		
รายการ	ค่าเช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ				ราคาต้นทุน	หมายเหตุ
	จำนวนคน	อัตราค่าเช่า บาท/วัน	ระยะเวลาเช่า วัน	ค่าใช้จ่าย บาท/ตร.ม		
ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง (TOE SLOP) เครื่องตัดหญ้า	ตร.ม.				0.105	
	1	45.00	1	0.05		
รถปิคอัพ	1	1,200.00	1	0.06		
รวมราคาต้นทุนงานตัดหญ้า (0.0006+0.126+0.082+0.105)					=	0.314 บาท/ตร.ม
FACTOR F = 1.3607 = 0.314X1.3607					=	0.427 บาท/ตร.ม
					คิดให้	ใช้ 0.400 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายคณากร สุขแสงวัฒนันท์) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ป)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสมปราชญ์ สวนหมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายศิวกร ก้อนทอง) ขผ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2