



แขวง/สน.ชท. - รหัส : เลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

โครงการ - รหัส : งานผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย (คอนกรีต)

สายทาง - หมายเลข : ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

กม. - ระยะทางที่ทำ :

เรียน ผอ.ชท.เลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดราคากลางตามแผนงานประจำปี 2565 งานผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย (คอนกรีต) ขนาด 0.15 x 0.05 ม. ยาว 1.20 ม. จำนวน 825 ต้น ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย) รายละเอียดดังนี้

1. ทล.21 ตอนควบคุม 0601 ตอน ด้านตุ้ - โคกงาม	ระหว่าง กม.310+100 - กม.345+900	จำนวน 305 ต้น	} (หมวดฯ โป่งชี้)
2. ทล.2014 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งชี้ - ด้านซ้าย	ระหว่าง กม.0+100 - กม.10+300	จำนวน 93 ต้น	
3. ทล.21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์	ระหว่าง กม.366+400 - กม.392+800	จำนวน 229 ต้น	(หมวดฯ ภูเรือ)
4. ทล.2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่	ระหว่าง กม.0+100 - กม.21+900	จำนวน 198 ต้น	(หมวดฯ ปากภู)

งบประมาณ 400,950.00 บาท

ราคาประเมิน 400,950.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายวิธาน บุญประกอบ) รอ.ชท.เลขที่ 2 (ด้านซ้าย) (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายยุรพันธ์ รัตนา) ชน.ชท.

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ครองชัย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 400,950.- บาท
(เงินสี่แสนเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายวรวิทย์ เรืองจันทร์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

ลงวันที่

สรุปรายละเอียดราคาประเมินเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2565

โครงการ งานผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตร ย่อย (คอนกรีต)

23 เงิน 400,950.00 บาท

รายละเอียด ภายความคุมของแขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด้านซ้าย)

แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด้านซ้าย)

ระยะดำเนินการ - กม.

น้ำมันดีเซล(บี7) ราคา 30.00 - 30.99 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

เงินประกันงาน 10%

ท้องที่จังหวัดเลย

เงินส่วนหน้าจ่าย 15%

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	U/C CAL	AMOUNT	FACTOR F	U/C XF	U/C USED	AMOUNT	REMARK
1	ผลิตและติดตั้ง หลัก กม.ย่อย (คอนกรีต) ขนาด 0.15 x 0.05 ม. ยาว 1.20 ม.	คัน	825.00	358.13	295,457.25	1.3589	486.66	486.00	400,950.00	
				งานทาง	295,457.25					
				รวมทั้งสิ้น	295,457.25				400,950.00	

วันที่คำนวณ มีนาคม 2565

รวมเงินทั้งสิ้น 400,950.00

ลงนาม รศ. พท.เขตที่ 2 (ด้านซ้าย) (ว)

(นายวิชาญ บุญประกอบ)

295,457.25 บาท

ลงนาม รศ. พท.

(นายบุญนนท์ รัตนา)

F 5 รบ. = 1.3589

ลงนาม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐกร ครองชัย)

F = 1.358900000000

ใช้ F (งานทาง) = 1.3589

สรุปรายละเอียดราคาประเมินเบื้องต้น ปี 2565

โครงการ : งานผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตร บอย (คอนกรีต)

ทางสาย : สายทางควบคุมของแอมทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านซ้าย)
 ระยะดำเนินการ : กม.
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : 5%

วงเงิน : 400,860.00 บาท
ข้อเท็จจริงโดย
เงินลงทุนร้อยละ : 15%

แอมทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)
น้ำมันซีเมนต์ (ปี) ราคา : 30.00 - 30.89 บาท
เงินประกันผลงาน : 10%

1. มล็ดคอนกรีตติดตั้ง หลัก ก.ม. บอย (คอนกรีต) ขนาด 0.15 x 0.05 ม. ยาว 1.20 ม.

ปูน	1.000	ตัน	๑	40.00	=	40.00 บาท
คอนกรีต Class E	0.009	ลบ.ม	๑	2,460.00	=	22.14 บาท
ไม้แบบ (2)	0.460	ตร.ม	๑	291.68	=	140.01 บาท
เหล็กเสริมคอนกรีต R8B	0.177	กก	๑	26.30	=	4.66 บาท
เหล็กเสริมคอนกรีต R8E	1.197	กก	๑	26.40	=	31.61 บาท
ค่ารถบรรทุกเหมา	0.034	ตร.ม	๑	32.73	=	1.12 บาท
ค่าทำนบกั้นน้ำลาดศึกษา	0.430	ตร.ม	๑	70.00	=	33.60 บาท
ค่าขนถักเสา ค.ส.ล	1.00	ตัน	๑	50.00	=	30.00 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา ค.ส.ล	1.00	ตัน	๑	25.00	=	25.00 บาท
เบ้าสะพานแอม Prismatic	2	ชิ้น	๑	15.00	=	30.00 บาท
ค่าใช้จ้างรวม					=	<u>358.13 บาท</u>

ลงนาม:  ร.อ.ท. เลขที่ 2 (ด้านซ้าย/ว)
 (นายวิธาน บุญประกอบ)

ลงนาม:  ชย.ชย.
 (นายบุญมี ศรีตนา)

ลงนาม:  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 (นายภูริช กระจงชัย)