

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมคำนวณความปลอดภัยทางถนน

งานจ้างเหมาช่างฯ รหัสงาน 21431 งานไฟฟ้าตามสัญญา ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตำบลหนอง - สันติสุข

บริเวณ กม. 52+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 30.49 บาท/ลิตร วันที่ 25-มี.ค.-65

1 โคมไฟโซลาร์เซลล์ Solar Street Light ความสูง 6 เมตร พร้อมติดตั้ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน		
1.1	โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 40 วัตต์	ลู	1.00	3,500.00	3,500.00	1,225.00	1,225.00	4,725.00	
1.2	แผง Solar Cell ขนาด 120 วัตต์	ลู	1.00	4,600.00	4,600.00	1,610.00	1,610.00	6,210.00	
1.3	แบตเตอรี่ลิเธียม Gel - Deep Cycle 12V/60AH	ลู	1.00	5,400.00	5,400.00	1,890.00	1,890.00	7,290.00	
1.4	เครื่องควบคุมการชาร์จขนาด 15A แบบ 6volt - 3 LED Driver	ลู	1.00	3,400.00	3,400.00	1,190.00	1,190.00	4,590.00	
1.5	ตู้เก็บแบตเตอรี่ขนาด size L	ลู	1.00	1,400.00	1,400.00	490.00	490.00	1,890.00	
1.6	สายไฟ VCT หรือเทียบเท่าขนาด 6mm ² และสายไฟ 6mm ²	ลู	1.00	840.00	840.00	294.00	294.00	1,134.00	
1.7	เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความสูง 6 เมตร หรือเหล็กโคมไฟ - เสาขนาด 30x30 ซม. หรือไม้กระดาน (ใช้จำนวน 4 ต้นต่อเสาเหล็ก)	ลู	1.00	7,500.00	7,500.00	2,625.00	2,625.00	10,125.00	
1.8	ขี้ผึ้งหรือตะกั่วบัดกรีขนาด 50x50x50 ซม.	ลู	1.00	3,600.00	3,600.00	1,260.00	1,260.00	4,860.00	
ค่าขนส่ง								40,824	

ค่ารวมสัญญาให้ = 40,824.00 บาท/คัน