

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...แขวงทางหลวงน่านที่ ๑.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๙๖,๐๐๐.๐๐..... บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๑๑.พฤษภาคม.๒๕๖๕.....
เป็นเงิน๑๙๖,๐๐๐.๐๐..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1
 - 5.2
 - 5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 .นายกิตกาน อินัญญะ.....รอ.ขท.(ว).....ประธานกรรมการ.....
 - 6.2 .นายภูวดล คำแฮ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....
 - 6.3 .นายปฏิภาณ ผ่องศรี.....นายช่างโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ.....

ราคาประเมินจ้างเหมาผลิตและติดตั้งสัญญาไฟกระพริบโซล่าเซลล์

แขวงทางหลวงน่านที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักกลาย ช่วงระหว่าง กม.18+080 (ด้านซ้ายทาง)

ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ายาว ช่วงระหว่าง กม.29+095 (ด้านซ้ายทาง)

ราคาประเมิน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ราคาน้ำมัน หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน 32.63 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาผลิต และติดตั้งโคมไฟกระพริบชนิด 2 ดวง โคม (ชนิดเสาสูง) - โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. จำนวน 2 ดวงโคม หลอด LED จำนวน 300 หลอด แผงโซล่าเซลล์ 20w แบตเตอรี่ 12V 12AH - ป้ายข้อความ ลดความเร็ว ชนิด Diamond Grade ขนาด 75x180 cm. เสาสัญญาไฟจราจร (ชนิดเสาสูง 6.00 ม.) ฐานเสาไฟจราจร ขนาด 80x120 cm.	ชุด	2	98,000.00	196,000.00	

เป็นเงินทั้งสิ้น 196,000.00

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ - เอกสารแนบเสนอราคา

เลขที่ 827 ลว. 9 พ.ค. 2565 (บริษัท กันตถณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนคอนสตรัคชั่น จำกัด)

เลขที่ 828 ลว. 9 พ.ค. 2565 (บริษัท วายซีบีอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด)

เลขที่ 829 ลว. 9 พ.ค. 2565 (บริษัท ไบรท์ แอนด์ นอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้คิดคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม



ประธานกรรมการฯ

(นายกิตกาน อินยัญญะ)

ร.อ.ขท.(ว)

ลงนาม



กรรมการฯ

(นายภูวดล คำแธ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม



กรรมการฯ

(นายปฎิภาณ ผ่องศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ , ร.อ.ขท.(บ)

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม



(นายสุมิตร อนุวิวัฒน์)

ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1