ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน RETAINING WALL TYPE ๒B จำนวน ๑๕ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๙๐๐ - กม.๑๐๘+๒๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๑๔๘.๕๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๑๓,๗๐๗.๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

๔.๒

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ประธานกรรมการ

๕.๒ นายสุธาพร แย้มทับ กรรมการ

๕.๓ นางสาวปภาสร น้อยยิ่ง กรรมการ

รายการราคากลาง

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ ๑๕๕
วันที่ 23 พ.ค. 2565
เวลา ๑๔.๕๐ น.

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.94+000 - กม.98+200 และ กม.100+900 - กม.108+210

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้างงาน RETAINING WALL TYPE 2 B จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.94+000 - กม.98+200 และ กม.100+900 - กม.108+210 ขอเสนอราคาดังนี้ .-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 357 KSC.	ลบ.ม.	32	2,320.00	74,240.00
	(มอก.213-2552)				
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม 1-2555)	ถุง	35	131.00	4585.00
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	7	462.00	3,234.00
4	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	3.50	320.00	1,120.00
5	SAND CUSHION	ลบ.ม.	7	320.00	2,240.00
6	GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/M (MIN)	ม้วน	1	11,300.00	11,300.00
	ขนาด 4.00 x 100 ม.				
7	หินขนาด 1 นิ้ว	ลบ.ม.	8	483.00	3,864.00
8	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท่อน	4	640.00	2,560.00
	ขนาด Ø 4" (มอก.17-2561)				
9	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.(มอก.24-2559)	เส้น	244	266.00	64,904.00
10	ลวดผูกเหล็ก (มอก.138-2562)	กก.	42	71.00	2,982.00
11	ตะปู ขนาด 3" X 10 (มอก.113-2562)	ลัง	3	490.00	1,470.00
12	ไม้ยาง ขนาด 1 1/2" x 3 "x 3.00 ม.	ท่อน	102	200.00	20,400.00
13	ไม้กระบาก ขนาด 1" x 6 "x 3.00 ม.	ท่อน	21	238.00	4,998.00
14	ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ขนาด 1.22 x 2.44 ม.	แผ่น	16	810.00	12,960.00
	หนา 15 มม.กันน้ำ				
15	ไม้ยูคาลิปตัส 2"x 3.0 เมตร	ท่อน	95	30.00	2850.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกาถ้วน)					213,707.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายสุธาพร แย้มทับ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวปภาสร น้อยยิ่ง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นายไพรัช เสนามนตรี)

ผศ.สท.กาญจนบุรี