

"เอกตรา ๓"

รายละเอียดราคาากลาง

แขวงหลวงล้านช้างที่ 2

1. งานจ้างขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์
งานจ้างขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปบริการประชาชน ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนสายศูนย์ 0102 ตอน ลำปางหลวง - สันติสุข

ที่ 52+500

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง


(นับนับคิดจกหน้าบ้าน ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 32.49 บาท/ลิตร วันที่ 30 พ.ค. 65)


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จำนวน		ค่าจ้าง		FACTOR	ค่าจ้างหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน	ค่าจ้างต้นทุน	ต้นทุน	เงิน			
1	งานจ้างขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปบริการประชาชน	แห่ง	1.00	325,678.86	325,678.86	1.3040	F1	424,685.23	424,685.00	424,685.00
				รวมค่าจ้างทั้งหมด						424,685.00


ปรับยอด	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	424,685.00


(ค่า F สำหรับ M.B. 5.5% VAT 7.7% เงินจ่ายล่วงหน้า 1.5% เงินประกันผลงาน 10%)	ไม่เก็บ	0.50	0.33	AADT.	ภาระผูกพัน	FACTOR F งานอาคาร
ค่าจ้างต้นทุนงานอาคาร (ถ้ามีบาท)	ใช่	1.3040	1.3040	-	1.3040	1.3040

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชนิต โพธิ์นวล) ขณ.ขง.ลำปางที่ 2

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุวัตร เชื้อถา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศราวุธ อุ่นเมือง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ  หมอ.ท.ลำปางที่ 2
(นายประเสริฐ อติภัทรานุกูล) ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงแฉ่งนัม ต.วิเศษนคร อ.แฉ่งนัม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สำนักงนทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน	325,678.86	1.3040	424,685.00	
	เลื่อนไปรายการใช้ตาราง Factor F				
	เงินค้ำหน้่าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				424,685.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 45.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าก่อสร้าง 9,437.44 บาท/ตารางเมตร



ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชนิต โทธิวงล) ชผ.ชท.ลำปางที่ 2



ลงชื่อ กรรมการ
(นายอวุต ธีธอถ) นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ กรรมการ
(นายตราวุธ อูบเมือง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ลงชื่อ ผอ.ชท.ลำปางที่ 2
(นายประเสริฐ อติภัทรกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 งานจ้างหมากก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชน
 ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกำแพง - สันติสุข
 ที่ 52+500

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดของงานโครงสร้างอิฐก่อรวม								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.						
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	31.96	ลบ.ม.			125.00	3,995.00	3,995.00	
1.3	งานทรายรองก้นฐานราก	4.52	ลบ.ม.	263.00	1,188.76	99.00	447.48	1,636.24	
1.4	งานคอนกรีตขยายบรอกันมุมรองก้นฐานราก	4.52	ลบ.ม.	1,651.82	7,466.23	398.00	1,798.96	9,265.19	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง กำลั้งอัด 240 Ksc.	10.50	ลบ.ม.	1,883.73	19,779.17	498.00	5,229.00	25,008.17	
1.6	ไม้แบบ	83.52	ตร.ม.	202.00	16,871.04			16,871.04	
1.7	ตะปู	20.88	กก.	39.72	829.35			829.35	
1.8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.8.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	95.46	กก.	30.03	2,866.66	4.10	391.39	3,258.05	
1.8.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	164.67	กก.	28.96	4,768.84	4.10	675.15	5,443.99	
1.8.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ D8-12 มม.	394.27	กก.	17.99	7,092.92	3.30	1,301.09	8,394.01	
1.8.4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	37.75	ตร.ม.	24.61	929.03	5.00	188.75	1,117.78	
1.8.5	เสาตุงเหล็ก	12.95	กก.	40.19	520.46			520.46	
รวมค่างานทั้งหมด				62,312.46			14,026.82	76,339.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน

ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควนคูม 0102 ตอน อำเภอทอน - สันติสุข
ที่ 52+500

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานติดตั้ง								
2.1	งานเหล็กรูปพรรณ								
2.1.1	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม. (นบ. 5.14 kg/ก.)	400.92	กก.	40.53	16,249.29	10.00	4,009.20	20,258.49	
2.1.2	เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.6 มม. (นบ. 1.12 kg/ก.)	55.12	กก.	37.50	2,067.00	10.00	551.20	2,618.20	
2.1.3	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 1.6 มม. (นบ. 2.23 kg/ก.)	153.12	กก.	20.17	3,088.43	10.00	1,531.20	4,619.63	
2.1.4	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	6.00	แผ่น	90.00	540.00	10.00	60.00	600.00	
2.1.5	งานทาสีน้ำมัน (รองพื้นสีสนิม 1 เที่ยว , ทาสีขี้ 2 เที่ยว)	54.53	ตร.ม.	26.18	1,427.60	35.00	1,908.55	3,336.15	
2.2	งานหลังคา								
2.2.1	แผ่นหลังคาแม่เหล็ก ความหนา 0.35 มม.	45.98	ตร.ม.	100.00	4,598.00	70.00	3,218.60	7,816.60	
2.2.2	ครอบข้าง Flashing	30.00	ม.	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	3,000.00	
2.2.3	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว หนา 1.6 ซม.	30.00	ม.	54.33	1,629.90	45.00	1,350.00	2,979.90	
2.2.4	งานทาสีพื้นพลาสติก	12.00	ตร.ม.	7.27	87.24	34.00	408.00	495.24	
2.3	งานระบบระบายอากาศและตกแต่ง								
2.3.1	ระบบงไม้เทียม ขนาด 3 นิ้ว หนา 0.80 ซม.	95.00	แผ่น	31.00	2,945.00	9.30	883.50	3,828.50	
2.3.2	งานทาสีพื้นพลาสติก	42.75	ตร.ม.	7.27	310.79	34.00	1,453.50	1,764.29	
2.3.3	เหล็กกล่อง 38 x 38 x 1.6 มม. (นบ. 1.78 kg/ก.)	117.48	กก.	39.04	4,586.42	10.00	1,174.80	5,761.22	
รวมงานติดตั้ง					39,029.64		18,048.55	57,078.22	

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

งานจ้างช่างก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน

ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนกม.กม. 0102 ตอน ต้นทางทอง - ฝักติสุข

ที่ 52+500

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม										
3.1	งานก่ออิฐฉาบผิว	91.54	ตร.ม.	126.12	11,545.02	80.00	7,323.20	18,868.22			
3.2	งานฉาบผนัง	183.08	ตร.ม.	51.50	9,428.62	82.00	15,012.56	24,441.18			
3.3	งานฉาบดินและรับหลัง	78.32	ม.	86.56	6,779.38	44.00	3,446.08	10,225.46			
3.4	งานบนและประตู PVC ขนาด 70 x 180 ซม.	6.00	ชุด	1,100.00	6,600.00	-	-	6,600.00			
3.5	ชุดปิดบานกับประตูห้องน้ำ	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00			
3.6	ชุดเปิดประตูห้องน้ำ แบบถนอมถนอม	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00			
3.7	งานประติมากรรมพลาสติก	145.93	ตร.ม.	7.27	1,060.91	34.00	4,961.62	6,022.53			
3.8	งานประติมากรรมห้องน้ำ	13.80	ตร.ม.	272.34	3,758.29	158.00	2,180.40	5,938.69			
3.9	งานประติมากรรมห้องน้ำ	50.72	ตร.ม.	239.21	12,132.73	166.00	8,419.52	20,552.25			
3.10	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ										
3.10.1	ชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	4.00	ชุด	2,364.49	9,457.96	450.00	1,800.00	11,257.96			
3.10.2	โถชักโครกชาย	3.00	ชุด	940.00	2,820.00	450.00	1,350.00	4,170.00			
3.10.3	โถชักโครกแบบกด	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	25.00	75.00	1,125.00			
3.10.4	อุปกรณ์ P - Trap	3.00	ชุด	280.00	840.00	25.00	75.00	915.00			
3.10.5	อ่างล้างมือ	4.00	ชุด	591.90	2,367.60	450.00	1,800.00	4,167.60			
3.10.6	โถก้นน้ำย้อมล้างห้องน้ำ	4.00	ชุด	190.00	760.00	-	-	760.00			
3.10.7	ส้วบสาธารณะกลางแจ้ง	4.00	ชุด	125.00	500.00	35.00	140.00	640.00			
3.10.8	ส้วบกลางแจ้ง 2 ทาง	4.00	ชุด	150.00	600.00	35.00	140.00	740.00			
3.10.9	ส้วบกลางแจ้งห้องน้ำ	4.00	ชุด	120.00	480.00	-	-	480.00			
3.10.10	ส้วบน้ำดี	4.00	ชุด	90.00	360.00	-	-	360.00			
3.10.11	ส้วบตั้งข้างระคนทุก	4.00	ชุด	160.00	640.00	35.00	140.00	780.00			
3.10.12	ชุดฝักบัว แบบติดตั้ง พร้อมชุดฝักบัวภายนอก	2.00	ชุด	278.00	556.00	70.00	140.00	696.00			
3.10.13	คานะกรงติดตั้ง	6.00	ชุด	150.00	900.00	75.00	450.00	1,350.00			
3.10.14	ขอแขวนหลัง	6.00	ชุด	40.00	240.00	-	-	240.00			
3.10.15	ตระกรงเงา	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00			

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.10.16	ป้ายสัญลักษณ์ ร้องน้ำ ฆษา-หญิง สดุดเสด็จของมหา 12 ชม. ทรัพย์สินตั้ง	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	750.00	1,500.00	6,500.00	
3.10.17	ป้ายโฆษณาหน้า หรือหลัง	2.00	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
รวมค่างานตั้งป้าย					82,676.51		49,383.38	132,059.89	

แบบแสดงรายการทรัพย์สินถาวร และราคา
 งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชน
 หมายเลขงานเลข 1035 ตอนควบคุม 0102 ตอน สำเนาของ - ต้นคิด
 ที่ 52+500

วันที่ 30 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
4.1.1	ท่อพีวีซี ขนาดภายนอกขนาด 8.5 Dia. 1"	150.00	m.	82.24	12,336.00	30.00	4,500.00	16,836.00	
4.1.2	ท่อพีวีซี ขนาดภายนอกขนาด 8.5 Dia. 1/2"	40.00	m.	49.53	1,981.20	30.00	1,200.00	3,181.20	
4.1.3	ข้อต่อท่อ/ข้อรอง อุปกรณ์ยึดท่อและยึดโยง (Accessories)	1.00	L.S.	2,863.44	2,863.44	572.69	572.69	3,436.13	
4.2	งานระบบระบายและถ่ายเทอากาศ (Soil, Wast, Vent System)								
4.2.1	ท่อพีวีซี ขนาดภายนอกขนาด 8.5 Dia. 4"	16.00	m.	745.79	11,932.64	120.00	1,920.00	13,852.64	
4.2.2	ท่อพีวีซี ขนาดภายนอกขนาด 8.5 Dia. 2"	24.00	m.	210.28	5,046.72	40.00	960.00	6,006.72	
4.2.3	ข้อต่อท่อ/ข้อรอง อุปกรณ์ยึดท่อและยึดโยง (Accessories)	1.00	L.S.	3,395.87	3,395.87	679.17	679.17	4,075.04	
4.2.4	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร ทุบยกปรับระดับราคา	1.00	ชุด	5,990.00	5,990.00	599.00	599.00	6,589.00	
					49,545.87		10,430.86	53,976.73	

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา
 งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชน
 ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนกม.กม 0102 ตอน ลำปางตอน - สันติสุข
 ที่ 52+500

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เบ็ดตะปูแบบเหล็ก								
5.1	สายไฟฟ้า (Cable)								
5.1.1	สาย T.W. 1.5 Sq.mm.	50.00	ม.	17.76	888.00	5.00	250.00	1,138.00	
5.1.2	อุปกรณ์ (Accessories)	1.00	L.S	177.60	177.60	35.52	35.52	213.12	
5.2	เครื่องไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
5.2.1	หลอดไฟ LED 1 x 18 W วัตต์รวม 18	9.00	ชุด	230.00	2,070.00	115.00	1,035.00	3,105.00	
5.2.2	สวิทช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์ธรรมดา พร้อมฝา	2.00	ชุด	32.71	65.42	80.00	160.00	225.42	
5.2.3	ปลั๊กไฟ 2 ขั้ว	6.00	ชุด	167.20	1,003.20	90.00	540.00	1,543.20	
รวมค่างาน					4,204.22		2,020.52	6,224.74	

รายงานบัญชีรายการของวัสดุ และ หนักถ่วง

กรมการช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

รายการ	ปริมาณที่คำนวณได้ (คิว)	ปริมาณที่คำนวณได้ (คิว)	น้ำหนัก (คิว/คิว)					ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณรวม	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณรวม	ราคาต่อหน่วย
			เหล็กเส้น	เหล็กฉาก	เหล็กคาน	เหล็กแผ่น	เหล็กดัด						
ปูนซีเมนต์	2,682.25	2,780.37	30,025.07	28,961.23				400.00	350.00	450.00	263.00	40.19	
เหล็กเส้น (kg)	0	0	0	0				78	3	3	3		
เหล็กฉาก (kg)	0	0	0	0									
เหล็กคาน (kg)	0	0	0	0									
เหล็กแผ่น (kg)	0	0	0	0									
เหล็กดัด (kg)	0	0	0	0									
เหล็ก - อื่น (kg)	0	0	0	0									
รวม	2,732.25	2,800.37	34,205.07	33,161.23				400.00	350.00	450.00	263.00	40.19	

Class of Concrete by Vol	ปริมาณรวม (คิว)	น้ำหนัก (คิว/คิว)					ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณรวม	ราคาต่อหน่วย
		A	B	C	D	E				
1. 105 x 2830.37 = 2,971.89	1,485.95	>66-50Mpa	>46-50Mpa	>41-45Mpa	>30-40Mpa	<30Mpa	Lean Concrete	1,485.95	1,485.95	
2. 120 x 450.00 = 540.00	197.64		211.14	224.64	238.14	251.64		212.22	404.66	
3. 115 x 400.00 = 460.00	304.52		304.52	304.52	304.52	304.52		387.78		
รวม	2,424.11		2,424.11	2,153.92	2,018.82	1,881.73		1,651.82	1,890.41	

รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน

ลักษณะงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องปูนรีการประชาชน

ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควนชุม 0102 ตอน สำนททอง - สันติสุข

ที่ 52+500

ระยะทางดำเนินการ

=

กม.

ราคาน้ำมันดีชลหน้าป้ม ปตท. จังหวัดเชียงใหม่ ราคา

32.49

บาท/ลิตร

วันที่

30 พ.ล. 65

AADT

11,362

คัน/วัน

รายการ	ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง		
	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)		
ราคาวัสดุที่แหล่ง	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	171.88	137.50	271.79
ค่าแรงไม้แบบ	115.00	115.00	154.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	286.88	252.50	425.79

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) : ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก 1" x 6"	1 ลบ.ฟ.	๑	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่า 1 1/2" x 3"	0.30 ลบ.ฟ.	๑	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	๑	20.00	=	6.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	๑	39.72	=	9.93	บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	๑	20.00	=	20.00	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	687.51	บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) : ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่ใช้

ใบวางราคาวัสดุช่างที่ 2

โครงการถนนทางหลวงชนบท 1035 ตอนละมุล 0102
 ปี 524500

สัญญาจ้าง
 1035 ตอนละมุล 0102
 524500

วันที่ 22.09.52

ADT 113.627

ภาวะฝนปกติ

รายการ ผู้	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางของ (กม.)			จำนวน คัน	รวม (F)	หมายเหตุ	
				ทางราบ	ทางชัน	ทางเฉา				
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1	ตัน	2,682.25	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
2	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2,780.37	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 ksc.	ลบ.ม.	1,940.00	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 ksc.	ลบ.ม.	1,900.00	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 ksc.	ลบ.ม.	1,860.00	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
6	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	30,025.07	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
7	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	28,961.23	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
8	เหล็กข้ออ้อย Ø8 Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	17,994.95	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
9	วัสดุผูกเหล็ก	กก.	40.19	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
10	ไม้แบบ (2) : ไม้แบบสำหรับงานชั่วคราว	ตร.ม.	252.50	อ้างถึงจาก Sheet 1 ไม้ราคาไม้แบบ			-	-	ใช้รวม 5 ครั้ง	
11	หินและปูนคอนกรีต	ลบ.ม.	400.00	70.00	-	-	70.00	70.00	1,0000	จาก แหล่งจ.ทก. 11 กม.444+400 RT.
12	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	3.00	-	-	3.00	3.00	1,0000	จาก แหล่งจ.ทก. 1035 กม.48+550 RT.
13	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	450.00	3.00	-	-	3.00	3.00	1,0000	จาก แหล่งจ.ทก. 1035 กม.48+550 RT.
14	ทรายถม	ลบ.ม.	263.00	3.00	-	-	3.00	3.00	1,0000	จาก แหล่งจ.ทก. 1035 กม.48+550 RT.
15	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ยัด	1,250.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
16	เหล็กกล่อง 38 x 38 x 1.6 มม. ยาว 6.00 ม.	ยัด	417.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
17	เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.6 มม. ยาว 6.00 ม.	ยัด	252.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
18	เหล็กวงรี ขนาด 75 x 45 x 1.6 มม. ยาว 6.00 ม.	ยัด	269.82	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
19	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 9 มม.Ø.20 ม.	ตร.ม.	24.61	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
20	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	แผ่น	90.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
21	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร	กระป๋อง	1336.45	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
22	หินยอว์ ขนาด 2.1 ลิตร	กระป๋อง	163.55	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
23	แผ่นพลาสติกกันความหนา 0.35 มม.	ตร.ม.	1,000.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
24	Flashung	ม.	50.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
25	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว ยาว 1.6 ซม.	ม.	34.33	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
26	ถุงลวด	คัน	7.45	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
27	ระบบงัดเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว ยาว 0.80 ซม.	แผ่น	31.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
28	กระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	224.30	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
29	กระเบื้องเคลือบพื้น ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	172.90	-	-	-	-	1,0000	จากราคาตลาดเฉลี่ย จ.ลำปาง	
30	กาวยันตะ	กก.	2.71	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	
31	ปูนขาว ตร.จระเข้ชั้น 1 ตก.	กก.	5.70	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิทธิทราบ)	

รายการ ที่	ชื่อของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางของท่อ (mm.)			ระยะทาง (D) (mm.)	ระยะทาง (L) (mm.)	ตัวแปล ค่า (F)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ถูกดิน	ทางคา				
32	วาล์วและประตู PVC ขนาด 70 x 180 ซม.	ชุด	1,100.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
33	ทุบตะกอนดิน	ชุด	250.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
34	บานพับ ขนาด 4" x 3"	ชุด	200.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
35	โถ้วชักโครกน้กรวม มีถังน้ำ	ชุด	3,644.49	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
36	โถ้วชักโครก	ชุด	940.00	-	-	-	-	2,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
37	สายฉีดชำระ	ชุด	160.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
38	อ่างล้างหน้า หรือฝักบัว	ชุด	501.90	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
39	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	ชุด	190.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
40	ก๊อกน้ำแบบกด	ชุด	350.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
41	อุปกรณ์ P-trap	ชุด	280.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
42	ระเคียวอ่างล้าง	ชุด	120.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
43	โถ้วชักโครกอ่างล้าง	ชุด	280.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
44	สายน้ำ	ชุด	90.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
45	สก็อตล้างจาน	ชุด	125.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
46	สก็อตล้าง 2 ทาง	ชุด	150.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
47	ตะแกรงสก็อต Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	150.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
48	ประตูลง	ชุด	400.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
49	โถ้วชักน้ำ แบบคี่	ชุด	278.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
50	โถ้วชักน้ำ (รวมถัง)	ชุด	266.36	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
51	ช่องระบายน้ำ	ชุด	40.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
52	ถังพลาสติก ชนิดวางนอน	เมตร	327.10	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
53	ถังพลาสติก ชนิดวางนอน	เมตร	303.74	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
54	ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 3,785 ลิตร	เมตร	436.92	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
55	ถังน้ำฝน ขนาด 3,785 ลิตร	เมตร	453.27	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
56	โถ้วชักน้ำ ชนิดวางนอน Dia. 4"	โถ้ว	45.79	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
57	โถ้วชักน้ำ ชนิดวางนอน Dia. 2"	โถ้ว	210.28	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
58	โถ้วชักน้ำ ชนิดวางนอน Dia. 1"	โถ้ว	82.26	-	-	-	-	2,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
59	โถ้วชักน้ำ ชนิดวางนอน Dia. 1/2"	โถ้ว	49.53	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
60	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร หรืออุปกรณ์ครบชุด	ชุด	5,990.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
61	แผงระบายน้ำ ขนาด 4 ช่อง	ชุด	699.09	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
62	สาย THW ขนาด 1.5 Sqmm.	ม.	17.76	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	
63	โถ้วชักน้ำ PVC Dia. 1/2"	ม.	10.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
64	หลอดไฟ LED 1 x 18 W หรือราง TB	ชุด	230.00	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
65	สวิตช์ไฟฟ้า	ชุด	32.71	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
66	ปลั๊กไฟฟ้า	ชุด	67.20	-	-	-	-	1,0000	จาก แหล่ง อนุมัติ จ.ลำปาง (ราคาสิ้นบริวาร)	
67	สวิตช์ขนาด 3"	ม.	39.72	-	-	-	-	1,0000	จากราคาพิเศษ จ.ลำปาง	

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			ระยะทาง (O) (กม.)	ระยะทาง (L) (กม.)	ต้นทุนค่า จ้าง (F)	หมายเหตุ
				ทางราบ	สุดเนิน	ทางเขา				
68	ป้ายสัญลักษณ์ กิ่งไม้ งาม-หญิง สแตนเลสกันขอยาว 12 ซม.	ชุด	2,500.00	-	-	-	-	-	1.0000	จาก วัสดุ อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิ้นกรรม)
69	ป้ายลวดขนาดหน้า	ชุด	250.00	-	-	-	-	-	1.0000	จาก วัสดุ อ.เมือง จ.ลำปาง (ราคาสิ้นกรรม)