



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕)๘๑๐๒๙๔

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง
เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานซ่อมแซมที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง (รหัสงาน ๒๑๕๕๐) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนแยกการช่าง - นากระแซง ตามบันทึกราชการรับที่ ๒๐๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	กำหนดราคากลาง	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน
	ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒				
	ตอน แยกการช่าง - นากระแซง				
๑	BUS STOP SHELTER TYPE A กม.๓๕๖+๔๗๑ ด้านซ้ายทาง	แห่ง	๑	๑๑๗,๐๙๓.๖๕	๑๑๗,๐๙๓.๖๕
๒	BUS STOP SHELTER TYPE A กม.๓๕๗+๓๑๘ ด้านซ้ายทาง	แห่ง	๑	๑๑๗,๑๘๙.๘๘	๑๑๗,๑๘๙.๘๘
๓	BUS STOP SHELTER TYPE A กม.๓๕๘+๕๔๘ ด้านซ้ายทาง	แห่ง	๑	๑๑๗,๐๙๒.๙๔	๑๑๗,๐๙๒.๙๔
๔	BUS STOP SHELTER TYPE A กม.๓๖๑+๐๘๙ ด้านซ้ายทาง	แห่ง	๑	๑๑๗,๓๘๓.๗๕	๑๑๗,๓๘๓.๗๕
รวมทั้งสิ้น				๔๖๘,๗๖๐.๒๒	
(เงินสี่แสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)					

117,000 / 1

คณะกรรมการประเมินราคากลาง 468,000 -

๒ คณะกรรมการฯ, อ.ว.ท., แอ.ท.ท.
- เห็นชอบ
- สว. / ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕
.....
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)
ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายดาว อินสุวรรณ์) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว)
ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายศิวกร ก้อนทอง) ชม.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒
ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสมปราษฐ์ สนวนหมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓ อ.ท. พิณฑลดา
- เห็นชอบ
๒๖ มิถุนายน
๙ มิ.ย. ๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๘,๗๖๐.๒๒ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง รหัสงาน ๒๑๕๕๐
ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการช่าง - นากระแซง กม.๓๕๖+๔๗๑ ด้านซ้ายทาง
ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการช่าง - นากระแซง กม.๓๕๗+๓๑๘ ด้านซ้ายทาง
ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการช่าง - นากระแซง กม.๓๕๘+๕๔๘ ด้านซ้ายทาง
ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการช่าง - นากระแซง กม.๓๖๑+๐๘๙ ด้านซ้ายทาง
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ. วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๖๘,๗๖๐.๒๒ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ
 - ๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST งานจ้างเหมาซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายดาว อินสุวรรณ รอ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ (ว) ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นายสิวกกร ก้อนทอง ขผ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ กรรมการฯ
 - ๖.๓ นายสมปราชญ์ สวนหมาก นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ


ประธานกรรมการ



กรรมการ ๑



กรรมการ ๒



WOODEN - BUS STOP SHELTER TYPE A (ปรับปรุงจาก STANDARD DRAWING EN-310 หน้า 172) ทล.24 คอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่ กม.356+471 ด้านซ้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		ราคารวมบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	ดินถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	65.00	-	-	-	-	
2	คอนกรีต ฐานราก, ตอม่อ, เสา, พื้น (204 ksc Cube)	3.071	ลบ.ม.	1,885.98	5,791.84	436.00	1,338.96	7,130.80	
3	ไม้แบบ ฐานราก, ตอม่อ, เสา, พื้น	9.216	ตร.ม.	388.35	3,579.03	133.00	1,225.73	4,804.76	รวมค่าแรง
4	DB 12 เสาคอม่อ, ฐานราก	74.609	กก.	31.67	2,362.87	3.30	246.21	2,609.08	
5	RB 9 เสาคอม่อ, ฐานราก	-	กก.	32.52	-	4.10	-	-	
6	RB 6 พื้น, เสา	66.256	กก.	33.96	2,250.05	4.10	271.65	2,521.70	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.522	กก.	48.10	169.41	-	-	169.41	
8	COMPACTED SAND	2.059	ลบ.ม.	366.67	754.97	91.00	187.37	942.34	
9	LEAN CONCRETE 1:3:6	0.400	ลบ.ม.	1,663.00	665.20	398.00	159.20	824.40	
งานโครงสร้างไม้									
18	1 1/2"x3" WOOD FRAME คานม้านั่ง	0.848	ลบ.ฟ.						
19	1 1/2"x6" WOOD BEAM คานรับม้านั่ง	2.261	ลบ.ฟ.						
20	1 1/2"x6" WOOD SEAT BACK พนักพิง	2.120	ลบ.ฟ.						
21	1"x3" WOOD EDGE COVER ระแนงตีปิดปลายคานม้านั่ง	0.706	ลบ.ฟ.						
22	1"x8" WOOD SEAT ที่นั่ง	3.957	ลบ.ฟ.						
23	1 1/2"x3" WOOD BRACE ค้ำยันหลังคา (แขนนาง)	0.848	ลบ.ฟ.						
24	DIA.6" GARD WOOD COLUMN เสา	6.501	ลบ.ฟ.						
	รวมปริมาณไม้โครงสร้าง	17.241	ลบ.ฟ.	550.00	9,482.55	-	-	9,482.55	
งานโครงสร้างไม้หลังคา									
25	1"x10" WOOD GABLE - END ปีนลม	2.473	ลบ.ฟ.						
26	1/2"x3" HARD WOOD BATTEN ระแนงปิดจั่วด้านหน้า	1.060	ลบ.ฟ.						
27	1/2"x3" WOOD BATTEN ระแนงฝ้าเพดาน	0.848	ลบ.ฟ.						
28	1 1/2"x3" WOOD BRACE.2 ค้ำยันหลังคาติดใต้จันทัน	0.318	ลบ.ฟ.						
29	1 1/2"x3" WOOD JOIST คร่าวฝ้าเพดาน	3.533	ลบ.ฟ.						
30	1 1/2"x3" WOOD PURLIN @0.65 M. แปะ	4.749	ลบ.ฟ.						
31	1 1/2"x3" WOOD PURLIN @0.90 M. แปะ	2.544	ลบ.ฟ.						
32	1 1/2"x3" WOOD RAFTER จันทันบันนทยา	2.473	ลบ.ฟ.						
33	1 1/2"x3" WOOD RIDGE ออกไก่	0.848	ลบ.ฟ.						
34	1 1/2"x4" WOOD RAFTER จันทันจั่ว	2.261	ลบ.ฟ.						
35	1 1/2"x4" WOOD ROOF BEAM อะเสล่าง	1.413	ลบ.ฟ.						
36	1 1/2"x5" WOOD RIDGE ออกไก่	0.706	ลบ.ฟ.						
37	1 1/2"x5" WOOD ROOF BEAM อะเสบน	2.12	ลบ.ฟ.						
38	1"x6" HARD WOOD EAVES เเชิงชาย	4.735	ลบ.ฟ.						
	รวมปริมาณไม้ทั้งหมด	30.081	ลบ.ฟ.	520.00	15,642.12	140.00	6,799.94	22,442.06	
งานมุงระเบื้องหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว									
39	PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED SHEET	48.571	ตร.ม.	125.00	6,071.38	70.00	3,399.97	9,471.35	
40	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET ASBESTOS	5.802	ม.	35.00	203.07	-	-	203.07	
41	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET COVERED UNDER	4.725	ม.	35.00	165.375	-	-	165.38	
42	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET RIDER CAP	14.828	ม.	35.00	518.98	-	-	518.98	
43	FIBER CEMENT FLAT SHEET 4 MM. THK	10.75	ตร.ม.	49.76	534.92	92.00	989.00	1,523.92	
เบ็ดเค็ลค									
44	ชุดดินตบแต่งพื้นที่ รื้อโครงสร้างเดิม วางผัง	35.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,400.00	1,400.00	
45	3/8" BOLT & NUT	16.00	ชุด	20.00	320.00	-	-	320.00	
46	5/8" BOLT NUT	8.00	ชุด	30.00	240.00	-	-	240.00	
47	ทาสีรองพื้น 1 รอบ	88.629	ตร.ม.	35.00	3,102.02	-	-	3,102.02	
48	ทาสีไม้ม้านั่ง, เสา, ค้ำยัน 2 รอบ	60.936	ตร.ม.	38.00	2,315.57	35.00	2,132.76	4,448.33	
49	ทาสีโครงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว 2 รอบ	116.32	ตร.ม.	38.00	4,420.24	35.00	4,071.27	8,491.51	
50	ทาสีบันลมเชิงชาย, เพดาน, หน้าจั่ว	19.758	ตร.ม.	38.00	750.80	35.00	691.53	1,442.33	
51	ป้ายบอกตำแหน่งศาลา, ตรากรมทาง, ป้ายชื่อแขวงฯ	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมทั้งหมด				63,140.39		22,913.58	86,053.98	
	เฟคเตอร์ F = 1.3607							31,039.67	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							117,093.65	

งวชวิ ๒ ✓

WOODEN - BUS STOP SHELTER TYPE A (ปรับปรุงจาก STANDARD DRAWING EN-310 หน้า 172) หน้.24 คอน แยกการช่าง - นกระแหง ที่ กม.357+318 ด้านซ้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		ราคารวมบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	ดินถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	65.00	-	-	-	-	
2	คอนกรีต ฐานราก, ตอม่อ, เสา, พื้น (204 ksc. Cube)	3.071	ลบ.ม.	1,885.98	5,791.84	436.00	1,338.96	7,130.80	
3	ไม้แบบ ฐานราก, ตอม่อ, เสา, พื้น	9.216	ตร.ม.	388.35	3,579.03	133.00	1,225.73	4,804.76	รวมค่าแรง
4	DB 12 เสาคอม่อ, ฐานราก	74.609	กก.	31.67	2,362.87	3.30	246.21	2,609.08	
5	RB 9 เสาคอม่อ, ฐานราก	-	กก.	32.52	-	4.10	-	-	
6	RB 6 พื้น, เสา	66.256	กก.	33.96	2,250.05	4.10	271.65	2,521.70	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.522	กก.	48.10	169.41	-	-	169.41	
8	COMPACTED SAND	2.059	ลบ.ม.	366.67	754.97	91.00	187.37	942.34	
9	LEAN CONCRETE 1:3:6	0.400	ลบ.ม.	1,663.00	665.20	398.00	159.20	824.40	
งานโครงสร้างไม้									
18	1 1/2"x3" WOOD FRAME คานม้านั่ง	0.848	ลบ.ฟ.						
19	1 1/2"x6" WOOD BEAM คานรับม้านั่ง	2.261	ลบ.ฟ.						
20	1 1/2"x6" WOOD SEAT BACK พนักพิง	2.120	ลบ.ฟ.						
21	1"x3" WOOD EDGE COVER ระแนงตีปิดปลายคานม้านั่ง	0.706	ลบ.ฟ.						
22	1"x8" WOOD SEAT ที่นั่ง	3.957	ลบ.ฟ.						
23	1 1/2"x3" WOOD BRACE ค้ำยันหลังคา (แขนนาง)	0.848	ลบ.ฟ.						
24	DIA.6" GARD WOOD COLUMN เสา	6.501	ลบ.ฟ.						
	รวมปริมาณไม้โครงสร้าง	17.241	ลบ.ฟ.	550.00	9,482.55	-	-	9,482.55	
งานโครงสร้างไม้หลังคา									
25	1"x10" WOOD GABLE - END บันลม	2.473	ลบ.ฟ.						
26	1/2"x3" HARD WOOD BATTEN ระแนงปิดจั่วด้านหน้า	1.060	ลบ.ฟ.						
27	1/2"x3" WOOD BATTEN ระแนงฝ้าเพดาน	0.848	ลบ.ฟ.						
28	1 1/2"x3" WOOD BRACE 2 ค้ำยันหลังคาติดใต้จันทัน	0.318	ลบ.ฟ.						
29	1 1/2"x3" WOOD JOIST คร่าวฝ้าเพดาน	3.533	ลบ.ฟ.						
30	1 1/2"x3" WOOD PURLIN @0.65 M. แป	5.159	ลบ.ฟ.						
31	1 1/2"x3" WOOD PURLIN @0.90 M. แป	2.544	ลบ.ฟ.						
32	1 1/2"x3" WOOD RAFTER จันทันปั้นหย่า	2.473	ลบ.ฟ.						
33	1 1/2"x3" WOOD RIDGE อกไก่	0.848	ลบ.ฟ.						
34	1 1/2"x4" WOOD RAFTER จันทันจั่ว	1.987	ลบ.ฟ.						
35	1 1/2"x4" WOOD ROOF BEAM อะเสล่าง	1.413	ลบ.ฟ.						
36	1 1/2"x5" WOOD RIDGE อกไก่	0.706	ลบ.ฟ.						
37	1 1/2"x5" WOOD ROOF BEAM อะเสบน	2.12	ลบ.ฟ.						
38	1"x6" HARD WOOD EAVES เเชิงชาย	4.735	ลบ.ฟ.						
	รวมปริมาณไม้ทั้งหมด	30.217	ลบ.ฟ.	520.00	15,712.84	140.00	6,799.94	22,512.78	
งานมุงระเบื้องหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว									
39	PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED SHEET	48.571	ตร.ม.	125.00	6,071.38	70.00	3,399.97	9,471.35	
40	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET ASBESTOS	5.802	ม.	35.00	203.07	-	-	203.07	
41	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET COVERED UNDER	4.725	ม.	35.00	165.375	-	-	165.38	
42	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET RIDER CAP	14.828	ม.	35.00	518.98	-	-	518.98	
43	FIBER CEMENT FLAT SHEET 4 MM. THK	10.75	ตร.ม.	49.76	534.92	92.00	989.00	1,523.92	
เบ็ดเตล็ด									
44	ชุดดินตบแต่งพื้นที่ รื้อโครงสร้างเดิม วางผัง	35.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,400.00	1,400.00	
45	3/8" BOLT & NUT	16.00	ชุด	20.00	320.00	-	-	320.00	
46	5/8" BOLT NUT	8.00	ชุด	30.00	240.00	-	-	240.00	
47	ทาสีรองพื้น 1 รอบ	88.629	ตร.ม.	35.00	3,102.02	-	-	3,102.02	
48	ทาสีไม้ม้านั่ง, เสา, ค้ำยัน 2 รอบ	60.936	ตร.ม.	38.00	2,315.57	35.00	2,132.76	4,448.33	
49	ทาสีโครงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว 2 รอบ	116.32	ตร.ม.	38.00	4,420.24	35.00	4,071.27	8,491.51	
50	ทาสีบันลมเชิงชาย, เพดาน, หน้าจั่ว	19.758	ตร.ม.	38.00	750.80	35.00	691.53	1,442.33	
51	ป้ายบอกตำแหน่งศาลา, ตารางททาง, ป้ายชื่อแขวงฯ	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมทั้งหมด				63,211.11		22,913.58	86,124.70	
	เฟคเตอร์ F = 1.3607							31,065.18	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							117,189.88	

๑๖๖๖ ๑๖

WOODEN - BUS STOP SHELTER TYPE A (ปรับปรุงจาก STANDARD DRAWING EN-310 หน้า 172) ทล.24 คอน แยกการช่าง - นगरแห่ง ที่ กม.358+548 ด้านซ้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		ราคารวมบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	ดินถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	65.00	-	-	-	-	
2	คอนกรีต ฐานราก, คอม่อ, เสา, พื้น (204 ksc. Cube)	3.071	ลบ.ม.	1,885.98	5,791.84	436.00	1,338.96	7,130.80	
3	ไม้แบบ ฐานราก, คอม่อ, เสา, พื้น	9.216	ตร.ม.	388.35	3,579.03	133.00	1,225.73	4,804.76	รวมค่าแรง
4	DB 12 เสาคอม่อ, ฐานราก	74.609	กก.	31.67	2,362.87	3.30	246.21	2,609.08	
5	RB 9 เสาคอม่อ, ฐานราก	-	กก.	32.52	-	4.10	-	-	
6	RB 6 พื้น, เสา	66.256	กก.	33.96	2,250.05	4.10	271.65	2,521.70	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.522	กก.	48.10	169.41	-	-	169.41	
8	COMPACTED SAND	2.059	ลบ.ม.	366.67	754.97	91.00	187.37	942.34	
9	LEAN CONCRETE 1:3:6	0.400	ลบ.ม.	1,663.00	665.20	398.00	159.20	824.40	
งานโครงสร้างไม้									
18	1 1/2"x3" WOOD FRAME คานม้านั่ง	0.848	ลบ.ฟ.						
19	1 1/2"x6" WOOD BEAM คานรับม้านั่ง	2.261	ลบ.ฟ.						
20	1 1/2"x6" WOOD SEAT BACK หนักพิง	2.120	ลบ.ฟ.						
* 21	1"x3" WOOD EDGE COVER ระแนงตีปิดปลายคานม้านั่ง	0.706	ลบ.ฟ.						
22	1"x8" WOOD SEAT ที่นั่ง	3.957	ลบ.ฟ.						
23	1 1/2"x3" WOOD BRACE ค้ำยันหลังคา (แขนนาง)	0.848	ลบ.ฟ.						
24	DIA.6" GARD WOOD COLUMN เสา	6.501	ลบ.ฟ.						
	รวมปริมาณไม้โครงสร้าง	17.241	ลบ.ฟ.	550.00	9,482.55	-	-	9,482.55	
งานโครงสร้างไม้หลังคา									
25	1"x10" WOOD GABLE - END บันลม	2.473	ลบ.ฟ.						
26	1/2"x3" HARD WOOD BATTEN ระแนงปิดจั่วด้านหน้า	1.060	ลบ.ฟ.						
27	1/2"x3" WOOD BATTEN ระแนงฝ้าเพดาน	0.848	ลบ.ฟ.						
28	1 1/2"x3" WOOD BRACE 2 ค้ำยันหลังคาติดใต้จันทัน	0.318	ลบ.ฟ.						
29	1 1/2"x3" WOOD JOIST คร่าวฝ้าเพดาน	3.533	ลบ.ฟ.						
30	1 1/2"x3" WOOD PURLIN @0.65 M. แป	4.748	ลบ.ฟ.						
31	1 1/2"x3" WOOD PURLIN @0.90 M. แป	2.544	ลบ.ฟ.						
32	1 1/2"x3" WOOD RAFTER จันทันบันหยง	2.473	ลบ.ฟ.						
33	1 1/2"x3" WOOD RIDGE อกไก่	0.848	ลบ.ฟ.						
34	1 1/2"x4" WOOD RAFTER จันทันจั่ว	2.261	ลบ.ฟ.						
35	1 1/2"x4" WOOD ROOF BEAM อะเสล่าง	1.413	ลบ.ฟ.						
36	1 1/2"x5" WOOD RIDGE อกไก่	0.706	ลบ.ฟ.						
37	1 1/2"x5" WOOD ROOF BEAM อะเสบน	2.12	ลบ.ฟ.						
38	1"x6" HARD WOOD EAVES เชีงชาย	4.735	ลบ.ฟ.						
	รวมปริมาณไม้ทั้งหมด	30.08	ลบ.ฟ.	520.00	15,641.60	140.00	6,799.94	22,441.54	
งานมุงกระเบื้องหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว									
39	PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED SHEET	48.571	ตร.ม.	125.00	6,071.38	70.00	3,399.97	9,471.35	
40	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET ASBESTOS	5.802	ม.	35.00	203.07	-	-	203.07	
41	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET COVERED UNDER	4.725	ม.	35.00	165.375	-	-	165.38	
42	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET RIDER CAP	14.828	ม.	35.00	518.98	-	-	518.98	
43	FIBER CEMENT FLAT SHEET 4 MM. THK	10.75	ตร.ม.	49.76	534.92	92.00	989.00	1,523.92	
เบ็ดเตล็ด									
44	ชุดดินตบแต่งพื้นที่ รื้อโครงสร้างเดิม วางผัง	35.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,400.00	1,400.00	
45	3/8" BOLT & NUT	16.00	ชุด	20.00	320.00	-	-	320.00	
46	5/8" BOLT NUT	8.00	ชุด	30.00	240.00	-	-	240.00	
47	ทาสีรองพื้น 1 รอบ	88.629	ตร.ม.	35.00	3,102.02	-	-	3,102.02	
48	ทาสีไม้ม้านั่ง, เสา, ค้ำยัน 2 รอบ	60.936	ตร.ม.	38.00	2,315.57	35.00	2,132.76	4,448.33	
49	ทาสีโครงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว 2 รอบ	116.32	ตร.ม.	38.00	4,420.24	35.00	4,071.27	8,491.51	
50	ทาสีบันลมเชิงชาย, เพดาน, หน้าจั่ว	19.758	ตร.ม.	38.00	750.80	35.00	691.53	1,442.33	
51	ป้ายบอกตำแหน่งศาลา, ตารางมทาง, ป้ายชื่อแขวงฯ	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมทั้งหมด				63,139.87		22,913.58	86,053.46	
	เฟคเตอร์ F = 1.3607							31,039.48	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							117,092.94	

งอก ๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		ราคารวมบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	ดินถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	65.00	-	-	-	-	
2	คอนกรีต ฐานราก, ตอม่อ, เสา, พื้น (204 ksc. Cube)	3.071	ลบ.ม.	1,885.98	5,791.84	436.00	1,338.96	7,130.80	
3	ไม้แบบ ฐานราก, ตอม่อ, เสา, พื้น	9.216	ตร.ม.	388.35	3,579.03	133.00	1,225.73	4,804.76	รวมค่าแรง
4	DB 12 เสาคอม่อ, ฐานราก	74.609	กก.	31.67	2,362.87	3.30	246.21	2,609.08	
5	RB 9 เสาคอม่อ, ฐานราก	-	กก.	32.52	-	4.10	-	-	
6	RB 6 พื้น, เสา	66.256	กก.	33.96	2,250.05	4.10	271.65	2,521.70	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.522	กก.	48.10	169.41	-	-	169.41	
8	COMPACTED SAND	2.059	ลบ.ม.	366.67	754.97	91.00	187.37	942.34	
9	LEAN CONCRETE 1:3:6	0.400	ลบ.ม.	1,663.00	665.20	398.00	159.20	824.40	
งานโครงสร้างไม้									
18	1 1/2"x3" WOOD FRAME คานม้านั่ง	0.848	ลบ.ฟ.						
19	1 1/2"x6" WOOD BEAM คานรับม้านั่ง	2.261	ลบ.ฟ.						
20	1 1/2"x6" WOOD SEAT BACK หนักพิง	2.120	ลบ.ฟ.						
* 21	1"x3" WOOD EDGE COVER ระแนงตีปิดปลายคานม้านั่ง	0.706	ลบ.ฟ.						
22	1"x8" WOOD SEAT ที่นั่ง	3.957	ลบ.ฟ.						
23	1 1/2"x3" WOOD BRACE ค้ำยันหลังคา (แขนนาง)	0.848	ลบ.ฟ.						
24	DIA.6" GARD WOOD COLUMN เสา	6.501	ลบ.ฟ.						
	รวมปริมาณไม้โครงสร้าง	17.241	ลบ.ฟ.	550.00	9,482.55	-	-	9,482.55	
งานโครงสร้างไม้หลังคา									
25	1"x10" WOOD GABLE - END บั้นลม	2.473	ลบ.ฟ.						
26	1/2"x3" HARD WOOD BATTEN ระแนงปิดจั่วด้านหน้า	1.060	ลบ.ฟ.						
27	1/2"x3" WOOD BATTEN ระแนงฝ้าเพดาน	0.848	ลบ.ฟ.						
28	1 1/2"x3" WOOD BRACE 2 ค้ำยันหลังคาติดใต้จันทัน	0.318	ลบ.ฟ.						
29	1 1/2"x3" WOOD JOIST คร่าวฝ้าเพดาน	3.533	ลบ.ฟ.						
30	1 1/2"x3" WOOD PURLIN @0.65 M. แป	5.159	ลบ.ฟ.						
31	1 1/2"x3" WOOD PURLIN @0.90 M. แป	2.544	ลบ.ฟ.						
32	1 1/2"x3" WOOD RAFTER จันทันบันหย้า	2.473	ลบ.ฟ.						
33	1 1/2"x3" WOOD RIDGE อกไก่	0.848	ลบ.ฟ.						
34	1 1/2"x4" WOOD RAFTER จันทันจั่ว	2.261	ลบ.ฟ.						
35	1 1/2"x4" WOOD ROOF BEAM อะเสล่าง	1.413	ลบ.ฟ.						
36	1 1/2"x5" WOOD RIDGE อกไก่	0.706	ลบ.ฟ.						
37	1 1/2"x5" WOOD ROOF BEAM อะเสบน	2.12	ลบ.ฟ.						
38	1"x6" HARD WOOD EAVES เเชิงชาย	4.735	ลบ.ฟ.						
	รวมปริมาณไม้ทั้งหมด	30.491	ลบ.ฟ.	520.00	15,855.32	140.00	6,799.94	22,655.26	
งานมุงระเบียงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว									
39	PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED SHEET	48.571	ตร.ม.	125.00	6,071.38	70.00	3,399.97	9,471.35	
40	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET ASBESTOS	5.802	ม.	35.00	203.07	-	-	203.07	
41	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET COVERED UNDER	4.725	ม.	35.00	165.375	-	-	165.38	
42	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET RIDER CAP	14.828	ม.	35.00	518.98	-	-	518.98	
43	FIBER CEMENT FLAT SHEET 4 MM. THK	10.75	ตร.ม.	49.76	534.92	92.00	989.00	1,523.92	
เบ็ดเตล็ด									
44	ชุดดินบดแต่งพื้นที่ รื้อโครงสร้างเดิม วางผัง	35.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,400.00	1,400.00	
45	3/8" BOLT & NUT	16.00	ชุด	20.00	320.00	-	-	320.00	
46	5/8" BOLT NUT	8.00	ชุด	30.00	240.00	-	-	240.00	
47	ทาสีรองพื้น 1 รอบ	88.629	ตร.ม.	35.00	3,102.02	-	-	3,102.02	
48	ทาสีไม้ม้านั่ง, เสา, ค้ำยัน 2 รอบ	60.936	ตร.ม.	38.00	2,315.57	35.00	2,132.76	4,448.33	
49	ทาสีโครงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว 2 รอบ	116.32	ตร.ม.	38.00	4,420.24	35.00	4,071.27	8,491.51	
50	ทาสีบันลมเชิงชาย, เพดาน, หน้าจั่ว	19.758	ตร.ม.	38.00	750.80	35.00	691.53	1,442.33	
51	ป้ายบอกตำแหน่งศาลา, ตารางมทาง, ป้ายชื่อแขวงฯ	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมทั้งหมด				63,353.59		22,913.58	86,267.18	
	เฟคเตอร์ F = 1.3607							31,116.57	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							117,383.75	

งอก ๑๖

- สำเนา -

คำสั่ง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ที่ คค๐๖๐๕๓/๗๖/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่านวณราคากลาง

เพื่อให้การจัดจ้างปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคางาน
ก่อสร้าง และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (รหัสงาน ๒๑๕๕๐) ในสายทางควบคุมของแขวง
ทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ตามบันทึกราชการรับที่ ๒๐๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ (ฝ่ายวิศวกรรม) | ประธานคณะกรรมการฯ |
| ๒. หัวหน้างานวางแผน | คณะกรรมการฯ |
| ๓. นายสมปราชญ์ สอนหมาก นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการฯ |

อำนาจหน้าที่

๑. ให้ค่านวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค่านวณราคากลางงานก่อสร้าง
๒. นำเสนอราคากลางก่อนวันประกาศตกลงราคา
๓. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ ค่านวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วน
ราชการเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ว้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ จัดทำคำชี้แจงส่งให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒