



แขวง - รหัส : ชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)	332
โครงการ - รหัส : งานตัดหญ้า (บำรุงปกติ)	21521
สายทาง - หมายเลข : น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง , พ่อตาหินช้าง - วังครก , วังครก - เสียบญวน	4
กม. - ระยะทางทำการ : กม.414+813 - กม.440+813 , กม.440+813 - กม.461+213 , กม.472+813 - กม.484+213 (เป็นแห่งๆ)	
สายทาง - หมายเลข : สี่แยกปฐมพร - เขاب่อ , เขاب่อ - ท่าทอง , ท่าทอง - สวนสมบูรณ์	41
กม. - ระยะทางทำการ : กม.0+500 - กม.8+000 , กม.20+000 - กม.43+000 , กม.80+000 - กม.95+163	
ปริมาณงาน : 997,522 ตร.ม.	งบประมาณ : 458,860.12 บาท

เรียน ผอ.ขท.ชุมพร

เพื่อโปรดพิจารณาราคาประเมิน ตามแผนงานประจำปี 2565 งานตัดหญ้า (บำรุงปกติ)

ราคาประเมิน 458,860.12 บาท

สี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทสิบสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ	ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประสิทธิ์ แด้มประเสริฐ) รอ.ขท.ชุมพร (ป)	(นายสุวัฒน์ ธนุสร) ขผ.ขท.ชุมพร
ลงชื่อ  กรรมการ	ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิรัชศักดิ์ สกุลเพชร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	(นายจร พลการ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

คิดให้ราคารวม.....458,860.12.....บาท

คิดให้ราคารวม (ตัวอักษร).....สี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทสิบสองสตางค์.....

ลงชื่อ  ผอ.ขท.ชุมพร

(นายกรีธา เดชพิม)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ชุมพร

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕



แขวง - รหัส : ชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

332

โครงการ - รหัส : งานตัดหญ้า (บำรุงปกติ)

21521

สายทาง - หมายเลข : น้ำรอด - พ้อตาทินช้าง , พ้อตาทินช้าง - วังครก , วังครก - เสียบญวน

4

กม. - ระยะทางทำการ : กม.414+813 - กม.440+813 , กม.440+813 - กม.461+213 , กม.472+813 - กม.484+213 (เป็นแห่งๆ)

สายทาง - หมายเลข : สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ , เขาบ่อ - ท่าทอง , ท่าทอง - สวนสมบุรณ์

41

กม. - ระยะทางทำการ : กม.0+500 - กม.8+000 , กม.20+000 - กม.43+000 , กม.80+000 - กม.95+163

ปริมาณงาน : 997,522 ตร.ม.

งบประมาณ : 458,860.12 บาท

-	ประเมินราคาเมื่อ	29 มิถุนายน 2565	ครั้งที่	1	ฝากข้อความ
-	พื้นที่ฝน (N / R)	R			
	(จังหวัดชุมพรเพิ่ม FACTOR F ฝนชุก 1) FACTOR F+		1.3769		
	ราคาน้ำมัน (บาท / ลิตร)	35.37	ตารางเลขที่	-	
-	ADT ทล.4 (คัน / วัน)	16,761	TF.	1.05	
-	ADT ทล.41 (คัน / วัน)	29,566	TF.	1.05	
-	ความหนาผิว (มม.)	-	FECTOR D	-	
-	ระยะทาง /4 (กม.)	-	Use at	-	
-	ดอกเบี้ยเงินกู้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เงินจ่ายล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	
-	5%	7%	15%	0%	

รายการที่	ชนิดวัสดุ	บาท / หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
1	พีทที ดีเซล ปี 7	บาท/ลิตร	35.37	-	-	อ.เมืองชุมพร
2	พีทที แก๊สโซฮอล์ 91	บาท/ลิตร	45.31	-	-	อ.เมืองชุมพร

ราคาน้ำมัน

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วย: ลิตร/ลิตร บาท/ลิตร

* ราคาไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	แก๊สโซฮอล์ 91	แก๊สโซฮอล์ 95	เบนซิน	น้ำมันดีเซล B7	ธ
29-06-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	37.97	44.47	45.31	45.58	52.99	46.79	
22-06-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	37.67	43.97	44.81	45.08	52.49	46.79	
14-06-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	37.97	44.47	45.31	45.58	52.99	46.79	
08-06-2565 05:00	34.37	34.37	34.37	37.57	43.87	44.71	44.98	52.39	45.79	
07-06-2565 05:00	34.37	34.37	34.37	37.27	43.37	44.21	44.48	51.89	45.79	



แขวง - รหัส : ชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

332

โครงการ - รหัส : งานตัดหญ้า (บำรุงปกติ)

21521

สายทาง - หมายเลข : น้ำรอด - พ้อตาหินช้าง , พ้อตาหินช้าง - วังครก , วังครก - เสียบญวน

4

กม. - ระยะทางทำการ : กม.414+813 - กม.440+813 , กม.440+813 - กม.461+213 , กม.472+813 - กม.484+213 (เป็นแห่งๆ)

สายทาง - หมายเลข : สีแยกปฐมพร - เขาบ่อ , เขาบ่อ - ท่าทอง , ท่าทอง - สวนสมบุรณ์

41

กม. - ระยะทางทำการ : กม.0+500 - กม.8+000 , กม.20+000 - กม.43+000 , กม.80+000 - กม.95+163

ปริมาณงาน : 997,522 ตร.ม.

งบประมาณ : 458,860.12 บาท

No.	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor		
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	Factor F = 1.3769	ปรับเป็น	เป็นเงิน
1	งานตัดหญ้าสายทางในการควบคุมของแขวงทางหลวงชุมพร							
1.1	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0701 ตอน น้ำรอด - พ้อตาหินช้าง กม.414+813 - กม.416+813 , กม.416+813 - กม.418+813 , กม.422+640 - กม.440+813	ตร.ม.	198,888.00					
1.2	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0702 ตอน พ้อตาหินช้าง - วังครก กม.440+813 - กม.461+213	ตร.ม.	205,744.00					
1.3	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0703 ตอน วังครก - เสียบญวน กม.472+813 - กม.484+213	ตร.ม.	115,988.00					
1.4	ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0101 ตอน สีแยกปฐมพร - เขาบ่อ กม.0+500 - กม.8+000	ตร.ม.	83,192.00					
1.5	ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ- ท่าทอง กม.20+000 - กม.43+000	ตร.ม.	195,400.00					
1.6	ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท่าทอง - สวนสมบุรณ์ กม.80+000 - กม.95+163	ตร.ม.	198,310.00					
	รวม	ตร.ม.	997,522.00	0.3405	339,659.23	0.4688	0.46	458,860.12
	ราคาประเมินเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565		รวมต้นทุน		339,659.23	ราคาประเมิน		458,860.12

ราคาประเมินงานบำรุงปกติงานตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปีงบประมาณ 2565

29 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา / หน่วย	เฉลี่ย /ตร.ม.
1	งานตัดหญ้าร่องกลางและข้างทาง			
1.1	ค่าแรงงาน / วัน	บาท / วัน	377.85	
	1 คนทำได้ 2,000	ตร.ม. / วัน		0.1889
1.2	ค่าเครื่องจักรและเครื่องมือ			
	เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่	บาท / วัน	19.81	
	1 วันทำได้ 2,000	ตร.ม. / วัน		0.0099
	รถบริการ	บาท / วัน	388.91	
	พนักงานขับ	บาท / วัน	377.85	
	รถบริการ + พนักงานขับ	บาท / วัน	766.76	
	1 วันทำได้ 20,000	ตร.ม. / วัน		0.0383
1.3	น้ำมันเชื้อเพลิง			
	ดีเซล คัดต่อเครื่องจักร 10 เครื่อง	บาท / ลิตร	35.37	
	ใช้ 20 ลิตร/วัน ทำงานได้ 20,000	ตร.ม. / วัน		0.0354
	แก๊สโซฮอล์ 91 คัดต่อเครื่องจักร 1 เครื่อง	บาท / ลิตร	45.31	
	ใช้ 3 ลิตร/วัน ทำงานได้ 2,000	ตร.ม. / วัน		0.0680
			ราคาต้นทุน บาท/ตร.ม.	0.3405
			ราคารวม FACTOR F 1.3769	0.4688
			ปรับเป็น	0.46