

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
งานบำรุงรักษา รววกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรววกันอันตรายประเภทอื่นๆ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร466,460.00.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาทาสีน้ำปูน
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....20.....กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน..... 466,460.00.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
งานบำรุงรักษา รววกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรววกันอันตรายประเภทอื่นๆ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพัฒนา โกพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
 - 7.2 นายพิพัฒน์ ละอองศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
 - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.



แขวง - รหัส : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉกกัน
อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ 21422
สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35
กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.61+960 - กม.65+200 ด้านซ้ายทางและขวาทาง 3.240


สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)


เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม


เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 466,460.00 บาท


คณะกรรมการค่านวนราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชม.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 466,460.00 บาท

ลงชื่อ 
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕

รายการคำนวณปริมาณงาน

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉกกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ
ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก-แพรกกทมแดง

ระหว่าง กม. 61+960 - กม. 65+200 Lt.,Rt.

ระยะทางดำเนินการเฉลี่ย 3.240 ม.

ผิวจราจรระหว่าง กม.61+960 - กม.65+200

ผิวทางกว้าง 3.50 ม. จำนวน 6 ช่อง กว้างรวม 21.00 ม.

ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 4.00 ม. จำนวน 1.00 ช่อง ไหล่ทางด้านขวา กว้าง 1.50 ม. จำนวน 1.00 ช่อง กว้างรวม 5.50 ม.

ผิวจราจรกว้างรวม 26.50 ม.

| ลำดับ | รายการ | รายการคำนวณ | ปริมาณ | หน่วย |
|------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| 6.20.(1.1) | CEMENT MIXED BINDER POLYMERS | กม. 61+960 - กม. 65+200 | ระยะทาง = 3,240.00 | M. |
| | PAINTING บน Concrete Barrier | จุดกัลบรถ กม. 61+300 | = 430.00 | M. |
| | ความสูงแบริเออร์ 1 M. | | = - | M. |
| | หักพื้นที่จุดกัลบรถ 2 จุด | | ระยะทางรวม = 2,810.00 | M. |
| | | | พื้นที่ = 5,620.00 | SQ.M. |
| | | | | |

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ผน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

1 CEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING

ปริมาณหาสิ่งานทั้งโครงการ 5,620 ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 80.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

ค่าวัสดุ

สารโพลีเมอร์ (VEGA - BOND) = 24.000 กก. @ 100.00 บาท = 2,400.00 บาท

(รวมสารเคมีเทาหรือเคมีขาว)

ปูนซีเมนต์ผสม = 8.00 กก. @ 8.51 = 68.08 บาท

รวม = 2,468.08 บาท

ค่าแรงงาน

ค่าทำความสะอาดผิวเดิม = 80.00 ตร.ม. @ 10.00 บาท = 800.00 บาท

ค่าแรงทาสี 2 ครั้ง = 80.00 ตร.ม. @ 25.00 บาท = 2,000.00 บาท

รวม = 2,800.00 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรง = 2,468.08 + 2,800.00 = 5,268.08 บาท

ค่าแรงต่อหน่วย = 5,268.08 + 80.00 = 65.85 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 61.52 บาท/ตร.ม.