


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

<p>1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์</p> <p>ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี</p> <p>ระหว่าง กม.21+885 - กม.22+030 ปริมาณงาน 652 ตารางเมตร</p> <p>หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)</p>		<p>งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2</p> <p>เลขรับ..... 2306</p> <p>วันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 9.10 น.</p>
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	499,995.00	บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ลึก 20 ซม.พร้อมปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม.	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	18 กรกฎาคม 2565	เป็นเงิน <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">499,995.00</span> บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง		
5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน 2 หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน 6 หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน 1 หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน 2 หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน 1 หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
นางสาวปรีศนา โชติ	รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)(ว)	ประธานคณะกรรมการฯ
นางสาววิไล สิตพงศ์	ขผ.ขท.	กรรมการฯ
นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ

ระยะเวลาทำการ 30 วัน



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)

## สรุปราคาากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ชารคีรี

ระหว่าง กม.21+885 - กม.22+030 ปริมาณงาน 652 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)  (เป็นเงิน...ยี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	652.00	16.73	10,907.96	1.3966	23.37	-	22.00	14,344.00
2	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)  (เป็นเงิน...เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	73.00	54.05	3,945.65	1.3966	75.49	-	75.00	5,475.00
3	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)  (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	73.00	862.22	62,942.06	1.3966	1,204.18	-	1,204.00	87,892.00
4	3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)  (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	652.00	98.27	64,072.04	1.3966	137.24	-	136.00	88,672.00
5	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ใช้ ยาง EAP)  (เป็นเงิน...สี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	652.00	33.62	21,920.24	1.3966	46.95	-	45.00	29,340.00
6	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)  (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	652.00	298.98	194,934.96	1.3966	417.56	-	416.00	271,232.00

## สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี


ระหว่าง กม.21+885 - กม.22+030 ปริมาณงาน 652 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
7	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สามพันสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	2,476.62	2,476.62	1.3966	3,458.85	-	3,040.00	3,040.00
รวมค่างานต้นทุน					350,291.57		รวมราคากลาง			499,995.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

อนุมัติราคา 499,995.00 บาท



 ลงนาม.....  ..... ประธานกรรมการราคากลาง  
 (นางสาวปริศนา โชติ) รอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) (ว.)

 ลงนาม.....  ..... กรรมการราคากลาง ลงนาม.....  ..... กรรมการราคากลาง  
 (นางสาววิไล สิตพงศ์) ชม.ขท. (นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน