

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจัดซื้อไฟสัญญาณกระพริบชนิด SOLAR CELL จำนวน 1 รายการ
ระหว่าง กม.22+000 - กม.25+200
วงเงินงบประมาณ 162,000.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211
ตอน สวนดอก - ดงมะตะ
รวมระยะทาง 3.200 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อไฟสัญญาณกระพริบชนิด SOLAR CELL	6.00	EACH.	23,200.00	139,200.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					139,200.00

(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
(นายพรชัย สุกุลแต่) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายศรายุทธ ชาญประเสริฐ) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายชัยณัฏฐ์ อัครอริวงศา) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายชัยณัฏฐ์ อัครอริวงศา) ผู้จัดทำ

(ลงนาม).....
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

139,200.00 บาท

(ลงนาม).....
(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง
๙ / ๑๐ / ๖๕

รายประมาณการ ไฟล์สัญญาณกระพริบชนิด SOLAR CELL
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะตะ
ระหว่าง กม.22+000 - กม.25+200

ปริมาณงาน 6.00 EACH.

งานไฟสัญญาณกระพริบชนิด SOLAR CELL ขนาดดวงโคม 300 มม.ดวงโคมชนิด (หลอดLED.; ความเข้มส่องสว่างสูง)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ตู้ไฟพร้อมกระบังหน้าสำหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)	ชุด	1	3,450.00	3,450.00
2	แผงไฟสัญญาณมีฝาครอบชนิดหลอด LED (ความเข้มส่องสว่างสูง)	แผง	1	4,500.00	4,500.00
3	แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันน้ำและความชื้น	ชุด	1	4,000.00	4,000.00
4	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ	ชุด	1	4,700.00	4,700.00
5	อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ	ชุด	1	3,500.00	3,500.00
6	แบตเตอรี่ชนิดแห้ง (DRY CELL)	ลูก	2	950.00	1,900.00
7	เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ	ต้น	1	1,150.00	1,150.00
				ค่างาน / แห่ง	23,200.00

ค่างานตามแผน 27,000.00 บาท/EACH.

ขอตั้งค่าก่อสร้าง 23,200.00 บาท/EACH.

หมายเหตุ: ราคาต่อหน่วยนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว

ราคาประเมินนี้เป็นราคาไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบเตือนขนาด 300 มม.

ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน (ราคาต่อ 1 ต้น)



