

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ  
งานป้ายจราจร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....450,000.00.....บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานทาสีโครงสร้างป้าย OVERHEAD , OVERHANG  
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 29 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน..... 450,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
งานป้ายจราจร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายพัฒนา โภพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
  - 7.2 นายพิพัฒน์ ละอองศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
  - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.



แขวง - รหัส	: สมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส	: งานป้ายจราจร	21411
สายทาง - หมายเลข	: บางแพ - บางพรม - สมุทรสงคราม	325
กม. - ระยะทางที่ท่า	: กม.0+000 - กม.42+406	42.406
สายทาง - หมายเลข	: นาโคก - แพรกหนามแดง	35
กม. - ระยะทางที่ท่า	: กม.56+600 - กม.71+150	14.550

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 450,000.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ..... ประธานกรรมการ  
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชผ.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 450,000.00 บาท

ลงชื่อ  .....  
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕



รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

1 งานทาสีโครงสร้างป้าย OVERHEAD , OVERHANG

คิดจาก ป้าย Overhead 1 แห่ง มีพื้นที่ทาสี 66 ตร.ม.

1 งานขัดสนิม และ ล้างทำความสะอาดโครงสร้างเสา และ Truss (ทำงาน 1 วัน)

ค่าแรงงาน 6 คน	=	1,500.00	บาท
ค่าอุปกรณ์ขัด - ล้าง ทำความสะอาด	=	380.00	บาท
ค่าเช่ารถปิคอัพ + คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง	=	1,118.80	บาท
ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ตัน ดัดเครน + คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง	=	3,132.70	บาท
	=	<b>6,131.50</b>	บาท

2 งานทาสีโครงสร้างเสา และ Truss ป้าย Overhead ด้วยสีทาสีเคลือบ Gulvanized (ทำงาน 2 วัน)

ค่าแรงงาน	=	3,000.00	บาท
ค่าทาสีวัสดุเคลือบ Gulvanized + ทินเนอร์เบอร์ 4900 (ผสม 10%)	=	4,108.50	บาท
ค่าอุปกรณ์ทาสี	=	550.00	บาท
ค่าเช่ารถปิคอัพ + คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง	=	2,237.60	บาท
ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ตัน ดัดเครน + คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง	=	6,265.40	บาท
ค่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ป้ายจราจร,กรวยยาง,ตาข่ายกันตกและอื่นๆ)	=	2,500.00	บาท

= 18,661.50 บาท

รวม 1 +2 = 24,793.00 บาท/แห่ง

ค่างานต้นทุนทาสีทั้งหมด = 375.65 บาท/ตร.ม.