ราคากลาง *แขวงทางหลวงกรุงเทพ*

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์
ระหว่าง กม. 26+230 - กม.26+643 (ซอยพหลโยธิน58-ซอยพหลโยธิน62)
ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท 411._21312_1

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 25-ส.ค.-65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CONCRETE COVER)	EACH	25.00	6,643.00	166,075.00
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				166,075.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 166,075.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิลก หาญภักดีปฏิมา) ชอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 166,075.00 บาท (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

.....
(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์

ระหว่าง กม. 26+230 - กม.26+643 (ซอยพหลโยธิน58-ซอยพหลโยธิน62)

ปริมาณงาน 1 แห่ง (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 34.94 บาท) 25-ส.ค.-65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1	(บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CONCRETE COVER)	EACH	25.00	4,889.14	122,228.50	1.3589	6,643.850	6,643.000	166,075.00
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				122,228.50			รวมค่างานทั้งหมด	166,075.00
-								ปรับยอด	0.00
-								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	166,075.00

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.12	ADT.	ภาวะฝนปกต	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3589	1.3589	-	1.3589	-	1.3589

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิลก หาญภักดีปฏิมา) ชอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์

ระหว่าง กม. 26+230 - กม.26+643 (ซอยพหลโยธิน58-ซอยพหลโยธิน62)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 34.94 บาท 8 ส.ค. 65

1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CONCRETE COVER)

ก. R.C. Manhole (ไม่รวมฝาปิด)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	ลบ.ม.	@	500		=	500.00 บาท
คอนกรีต CLASS B	0.189	ลบ.ม.	@	2,160.36		=	408.31 บาท
เหล็กเสริม	21.25	กก.	@	28.93		=	614.77 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.25	กก.	@	31.92		=	7.98 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14		=	712.37 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	3.96	ม.	@	139.24		=	551.39 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10		=	240.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	2	ตร.ม.	@	71.16		=	142.32 บาท
Steel Grating ทาสี 2 ชั้น	0	อัน	@	0		=	0.00 บาท
					ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE	=	3,177.14 บาท

ข. ฝาปิดคอนกรีต

คอนกรีต	0.048	ลบ.ม.	@	2,160.36		=	103.70 บาท
เหล็กเสริม	9.660	กก.	@	28.93		=	279.47 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.25	กก.	@	31.92		=	7.98 บาท
ไม้แบบ (2)	0.786	ตร.ม.	@	302.31		=	237.62 บาท
เหล็กแผ่น 1/8" x 10 ซม.	0.40	กก.	@	121.50		=	48.60 บาท
Steel Sleeve	0.20	ม.	@	93.15		=	18.63 บาท
ค่าเชื่อม	16	จุด	@	10		=	160.00 บาท
					ค่างานต้นทุนฝาคอนกรีต	=	856.00 บาท

ค่างานต้นทุน = ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด

= 3,177.14 + 1,712.00 = 4,889.14 บาท/EACH

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายกุลดิลก หาญภักดีปฏิมา) ชอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)