

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง  
 งานจ้างเหมาค่าแรง งาน R.C.U DITCH TYPE A จำนวน 1 รายการ  
 ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600  
 วงเงินงบประมาณ 489,510.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020  
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
 รวมระยะทาง 3.600 กม.  
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

| ที่ | รายการ                                   | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|-----|--|-----------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1   | งานจ้างเหมาค่าแรง งาน R.C.U DITCH TYPE A | 630.00    | เมตร  | 777.00                  | 489,510.00         |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,510.00  
 (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงนาม)..........ประธานกรรมการ  
 (นายพรชัย สุกข์แท้)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
 (นายสวัสดิ์ ปิงพอง)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
 (นายศรายุธ ชาญประเสริฐ)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
 (นายชัยณัฏฐ์ อัครอริวงศา)

(ลงนาม)..........ผู้จัดทำ  
 (นายชัยณัฏฐ์ อัครอริวงศา)

(ลงนาม)..........ผู้จัดทำ  
 (นายสุพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 489,510.00 บาท

(ลงนาม)..........  
 ( นายอานัติ ประทานทรัพย์ )

ผศ.สท.ลำปาง

12 / ก.ย. / 65

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน R.C.U DITCH TYPE A ปีงบประมาณ 2565

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600

| ลำดับที่ | รายการ   | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าแรงตามแผน<br>(บาท/หน่วย) | ค่าแรงกรมบัญชีกลาง<br>2560<br>(บาท/หน่วย) | ขอตั้งค่าแรง<br>(บาท/หน่วย) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วย    |  |
|----------|--|-----------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------|----------|--|
| 1        | <u>R.C.U DITCH TYPE A</u>                            |           |       |                             |   |                             |                    |          |  |
|          | ก.) คิดจากความยาว 10.00 ม. (ไม่รวมฝาปิด) H = 0.50 M. |           |       |                             |   |                             |                    |          |  |
|          | ขุดดิน   | 10.000    | ลบ.ม. | 49.50                       | 49.50                                     | 49.50                       | 495.00             |          |  |
|          | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6                                | 1.000     | ลบ.ม. | 398.00                      | 398.00                                    | 398.00                      | 398.00             |          |  |
|          | คอนกรีต CLASS E                                      | 3.030     | ลบ.ม. | 436.00                      | 436.00                                    | 436.00                      | 1,321.08           |          |  |
|          | ไม้แบบ (1)   | 29.420    | ตร.ม. | 115.00                      | 133.00                                    | 115.00                      | 3,383.30           |          |  |
|          | เหล็กเสริม RB 6 มม.                                  | 68.376    | กก.   | 4.10                        | 4.10                                      | 4.10                        | 280.34             |          |  |
|          | เหล็กเสริม RB 9 มม.                                  | 195.957   | กก.   | 4.10                        | 4.10                                      | 4.10                        | 803.42             |          |  |
|          | ค่าเชื่อม  | 100.000   | จุด   | 10.00                       | 10.00                                     | 10.00                       | 1,000.00           |          |  |
|          | รวมค่างาน ก.)  |           |       |                             |   |                             |                    | 7,681.14 |  |
|          | ข.) ฝาปิด R.C.U DITCH TYPE A (WITH R.C.COVER)        |           |       |                             |   |                             |                    |          |  |
|          | ค่าคอนกรีต CLASS E                                   | 0.030     | ลบ.ม. | 436.00                      | 436.00                                    | 436.00                      | 13.08              |          |  |
|          | ไม้แบบ (2)   | 0.297     | ตร.ม. | 115.00                      | 133.00                                    | 115.00                      | 34.15              |          |  |
|          | เหล็กเสริม RB 9 มม.                                  | 4.369     | กก.   | 4.10                        | 4.10                                      | 4.10                        | 17.91              |          |  |
|          | เหล็กเสริม RB 12 มม.                                 | 6.486     | กก.   | 3.30                        | 3.30                                      | 3.30                        | 21.40              |          |  |
|          | รวมค่างาน ข.)  |           |       |                             |   |                             |                    | 86.54    |  |

|                         |               |               |                 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ค่างาน ก.) + ค่างาน ข.) | =             | 7,767.68      |                 |
| คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร | 7,767.68 / 10 | =             | 776.76 บาท/เมตร |
| รวมค่างานต้นทุน         | =             | 776.76        | บาท/เมตร        |
| ค่างานต้นทุน F =        | 1.2228        | =             | 949.82 บาท/เมตร |
| ค่างานตามแผน            | =             | 777.00        | บาท/เมตร        |
| ขอตั้งค่างานก่อสร้าง    | =             | <u>777.00</u> | <u>บาท/เมตร</u> |