

ศูนย์สร้างทางลำปาง  
งานจ้างเหมาค่าแรง งาน R.C.U DITCH TYPE A จำนวน 1 รายการ  
ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600  
วงเงินงบประมาณ 484,071.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020  
ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
รวมระยะทาง 3.600 กม.  
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน R.C.U DITCH TYPE A	623.00	เมตร	777.00	484,071.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,071.00  
(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
(นายพรชัย สกุลแต่)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นายศรายุทธ ชาญประเสริฐ)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นายชัยนันทวิส อัครอริวงศา)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ  
(นายชัยนันทวิส อัครอริวงศา)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ  
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

484,071.00 บาท

(ลงนาม).....  
( นายอานัติ ประทานทรัพย์ )

ผศ.สท.ลำปาง

21 / ก.ย. / 65

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน R.C.U DITCH TYPE A ปังบประมาณ 2565

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
1	R.C.U DITCH TYPE A							
	ก.) คิดจากความยาว 10.00 ม. (ไม่รวมฝาปิด) H = 0.50 M.							
	ขุดดิน	10.000	ลบ.ม.	49.50	49.50	49.50	495.00	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	1.000	ลบ.ม.	398.00	398.00	398.00	398.00	
	คอนกรีต CLASS E	3.030	ลบ.ม.	436.00	436.00	436.00	1,321.08	
	ไม้แบบ (1)	29.420	ตร.ม.	115.00	133.00	115.00	3,383.30	
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	68.376	กก.	4.10	4.10	4.10	280.34	
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	195.957	กก.	4.10	4.10	4.10	803.42	
	ค่าเชื่อม	100.000	จุด	10.00	10.00	10.00	1,000.00	
	รวมค่างาน ก.)						7,681.14	
	ข.) ฝาปิด R.C.U DITCH TYPE A (WITH R.C.COVER)							
	ค่าคอนกรีต CLASS E	0.030	ลบ.ม.	436.00	436.00	436.00	13.08	
	ไม้แบบ (2)	0.297	ตร.ม.	115.00	133.00	115.00	34.15	
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	4.369	กก.	4.10	4.10	4.10	17.91	
	เหล็กเสริม RB 12 มม.	6.486	กก.	3.30	3.30	3.30	21.40	
	รวมค่างาน ข.)						86.54	

ค่างาน ก.) + ค่างาน ข.)	=	7,767.68	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	7,767.68 / 10	=	776.76 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	776.76	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน F =	1.2228	=	949.82 บาท/เมตร
ค่างานตามแผน	=	777.00	บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>777.00</u>	<u>บาท/เมตร</u>

