

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020

งานจ้างเหมาค่าแรง งานRETAINING WALL TYPE 2B, (FOR SIDE FILL)

ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

H = 1.20 M. จำนวน 1 รายการ

ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600

รวมระยะทาง 3.600 กม.

วงเงินงบประมาณ

333,625.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ

ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งานRETAINING WALL TYPE 2B, (FOR SIDE FILL) H = 1.20 M.	425.00	เมตร	785.00	333,625.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,625.00

(สามแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สกุลแต่)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....ลาพักก่อน

(นายศรายุทธ ชาญประเสริฐ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชัยณัฏฐ์ อัครอริยวงศา)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายชัยณัฏฐ์ อัครอริยวงศา)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

333,625.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายอานัติ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

21 / ก.ย. / 65

งานจ้างเหมาค่าแรง งานRETAINING WALL TYPE 2B, (FOR SIDE FILL) H = 1.20 M. งบประมาณ 2565

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	RETAINING WALL TYPE 2B, (FOR SIDE FILL) H = 1.20 M. คิดจากกำแพงยาว 10 เมตร								
	ขุดดิน	12.750	ลบ.ม.	49.50	49.50	49.50	631.12		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	1.275	ลบ.ม.	398.00	398.00	398.00	507.45		
	คอนกรีต CLASS D	5.175	ลบ.ม.	498.00	498.00	498.00	2,577.15		
	ไม้แบบ (1)	25.002	ตร.ม.	115.00	133.00	115.00	2,875.23		
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	381.766	กก.	3.30	3.30	3.30	1,259.82		
	รวมค่างาน							7,850.77	

ค่างาน	=	7,850.77	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	7,850.77 / 10	=	785.07 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	785.07	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน F =	1.2224	=	959.66 บาท/เมตร
ค่างานตามแผน	=	785.00	บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>785.00</u>	บาท/เมตร

