

งานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานซ่อมคอนกรีต		
	ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี		
	ระหว่าง กม.26+000 - กม.31+345 (เป็นช่วงๆ)		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงสระบุรี		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	499,384.75		บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานซ่อมคอนกรีต		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25 ตุลาคม 2565	เป็นเงิน	499,384.75 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสารแบบสรุปราคากลาง งานซ่อมคอนกรีต		
	(ตามเอกสารแนบ) จำนวน 11 แผ่น		
5.1	-		
5.2	-		

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสุจินต์	จิ้วรี	รอ.ขท.สระบุรี (ว.)	ประธานกรรมการฯ
2 นายเฉลิมศักดิ์	ชัยมงคลลาภ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
3 นายเกรียงไกร	จรโคกกรวด	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ

อนุมัติ



(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

รายละเอียด ราคาากลาง

1. งานจ้างเหมาทำกรวด กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี
 ปริมาณงาน 303.00 ตร.ม.
 น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 35.11 บาท/ลิตร


รหัสงาน 21124 งานซ่อมคอนกรีต
 ระหว่าง กม.26+000 - กม.31+345 (เป็นช่วงๆ)
 ระยะทางดำเนินการ 5.345 กม.
 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ADT

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย หน่วยละ (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	20.00	56.50	1,130.00	1.3603	76.86	76.75	1,535.00
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	20.00	334.44	6,688.80	1.3603	454.94	454.75	9,095.00
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. (FULL DEPTH REPAIR) (คอนกรีตชนิดแข็งตัวเร็วที่ 24 ชม. รับกำลังอัดได้ 245 KSC. ที่ 7 วันรับกำลังอัดได้ 325 KSC.) LEAN CONCRETE หนา 0.10 ซม.	ตร.ม.	303.00	1,176.50	356,479.50	1.3603	1,600.39	1,600.25	484,875.75
4	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	ชุด	1.00	2,851.74	2,851.74	1.3603	3,879.22	3,879.00	3,879.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							367,150.04		
								รวมค่างาน	499,384.75
								ปรับยอด	-
								รวมเป็นเงิน	499,384.75

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	VAT 7 %	เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %	เงินประกันผลงาน 10 %	
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.37	ADT.
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3603	1.3603	-
				ภาวะฝนปกติ
				FACTOR F งานทาง
				1.3603
				1.3603

(ลงนาม)  ประธานกรรมการ
 (นายสุจินต์ จิ่วรี) ร.อ.ช.ท.สระบุรี (ว.)

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายเฉลิมศักดิ์ ชัยมงคลลาภ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายเกรียงไกร จรโคกรวด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ (ลงนาม)  ผอ.ช.ท.สระบุรี
 (นายธนสาร สิทธาภา)