

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาสุปเตมีย์
ระหว่าง กม.26+130 - กม.26+630 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)
ปริมาณงาน 1,000 ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

บาท

411.X_21312_1

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา

ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

25 ต.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานขุดลอกท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ BOX CULVERT SIZE 1.20 x 1.20 ม. โดยใช้แรงงานคน ขุดลอกท่อระบายน้ำ	เมตร	1,000.00	150.00	150,000.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

150,000.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

150,000.00

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศกุล หาญภักดีปฎิมา) ชอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ

อนุมัติราคาประมาณ **150,000.00**บาท

(เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

.....
(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.งานจ้างขุดลอก
 รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สถานีวิทยุปตมีย์
 ระหว่าง กม.26+130 - กม.26+630 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)
 ปริมาณงาน 1,000 ม.
 (นับวันคิดเลขหน้ามี ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 34.94 บาท/ลิตร วันที่ 25 ต.ค. 2565)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานขุดลอกที่ความสะอาดท่อระบายน้ำ BOX CULVERT SIZE 1.20 x 1.20 ม. โดยใช้แรงงานคนขุดลอกท่อระบายน้ำ	เมตร	1,000.00	150.00	150,000.00	F1	150.00	150.00	150,000.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					150,000.00			รวมค่างานทั้งหมด	150,000.00

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผล 10 %)									
ค่างานต้นทุนงานทาง (ถ้ามีบาท)	ไม่เก็บ	5.00	ADT.	Factor F เพิ่มเติม	F (Additional Conditions)				
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3800	-	1.3800	-			FACTOR F งานทาง	1.0000

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอุดมกลุค หาญศักดิ์ปฎิมา) ขอ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเอกคุณ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) พ.ม.จท.กรุงเทพ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์

ระหว่าง กม.26+130 - กม.26+630 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

น้ำมันดีเซลหน้าบ่ยม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 34.94 บาท/ลิตร วันที่ 25 ต.ค. 2565

1 งานขุดลอกท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ BOX CULVERT SIZE 1.20 x 1.20 ม. โดยใช้แรงงานคนขุดลอกท่อระบายน้ำ

ทำงานได้วันละ	=	45	เมตร/วัน				
หัวหน้างาน		1	คน @	500.00	=	500.00	บาท / วัน
คนงาน		6	คน @	331.00	=	1,986.00	บาท / วัน
รถบรรทุก 6 ล้อ (รวมคนขับ + ค่าน้ำมัน)		1	คัน @	3,000.00	=	3,000.00	บาท / วัน
อุปกรณ์+เครื่องมือ					=	1,000.00	บาท / วัน
				รวม	=	6,486.00	บาท / วัน
ค่างานต้นทุนต่อเมตร	=	6,486.00	/	45.00	=	144.13	บาท / เมตร
				รวม VAT 7%	=	154.22	บาท / เมตร
				ปรับใช้	=	150.00	บาท / เมตร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูดิช ชาญกิจศิลป์) ชอ.ชอ.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางกัญชรา จิรวินัยสมบัติ) ชม.ชท.กรุงเทพ