

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

0-3

1.ชื่อโครงการ	งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน.....		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์.....		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	499,000.- บาท.....		
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน ทนงฟ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+900 - กม.13+005 ปริมาณงาน 1 แห่ง.....		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	28 ตุลาคม 2565	เป็นเงิน	496,856.-บาท.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....		
5.1	-.....		
5.2	-.....		
5.3	-.....		
5.4	-.....		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	รช.ขท.(ว) กาฬสินธุ์		ประธานกรรมการฯ.....
6.2	ชผ.ขท.กาฬสินธุ์		กรรมการฯ.....
6.3	นายอรุณ นาเทียมเขต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		กรรมการฯ.....

- หมายเหตุ
1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. บัญชีประมาณงานการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้
    - 5.1 หมายถึงแบบปร.4 แบบ ปร.5 และ ปร.6
    - 5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
    - 5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
    - 5.4 แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประเมินการราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3)

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

1.งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 ลักษณะงาน กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  
 ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องผาอ้อม - กุณินารายณ์ ตอน 2  
 ระหว่าง กม. 11+900 - กม. 13+225  
 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 499,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)	SQ.M.	17.71	7,455.00	132,028.05
2	เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	54.00	547.00	29,538.00
3	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	198.00	399.00	79,002.00
4	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	359.00	399.00	143,241.00
5	งานเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการลื่นไถล (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,214.00	80,124.00
6	COLD PLASTIC	SQ.M.	27.12	1,214.00	32,923.68
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					496,856.73

(ที่ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.65

5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 496,856.73 บาท

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

ลงชื่อ ..... กรรมการ ฯ  
 (นางสาวพิทยา ศรีภานุ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ ฯ  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายอาจหาญ สิริสำราญ)  
 รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

อนุมัติราคากลาง 496,856.00. - บาท

.....  
 (นางดวงตา พายุพล)  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

## รายละเอียดราคาประมาณการ

ID : 66033386

งานช่างเทคนิค  
 รหัสงาน 33500 ลักษณะงาน กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนควนคูม 0100 ตอน ทองผาอำม - กุฉินารายณ์ ตอน 2

ระหว่าง กม. 11+900 - กม. 13+225

ปริมาณงาน 1 แห่ง ไม้มันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กาฬสินธุ์ ราคา 35.46 บาท/ลิตร วันที่ 26 ต.ค. 65 )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้าง ต้นทุน	ค่าจ้างต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อ หน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	SIGN PLATE ป้ายจราจรทางทุกประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)	SQ.M.	17.71	8,818.16	156,169.58	1.3603	11,995.30	7,455.00	132,028.05
2	เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	54.00	402.48	21,733.92	1.3603	547.40	547.00	29,538.00
3	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	198.00	323.00	63,954.00	1.3603	439.30	399.00	79,002.00
4	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	359.00	323.00	115,957.00	1.3603	439.30	399.00	143,241.00
5	งานเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการสไลด์ (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,049.00	69,234.00	1.3603	1,426.90	1,214.00	80,124.00
6	COLD PLASTIC	SQ.M.	27.12	944.00	25,601.28	1.3603	1,284.10	1,214.00	32,923.68
				ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง			รวมค่าจ้างทั้งหมด		496,856.73
				ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					0.00
				ผลรวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					478,137.78

F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

งานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.47814	FACTOR F ผนปกติ	Factor F งานทาง
CTOR F งานทาง	ใช่	1.3603	1.3603	1.3603	1.3603
งานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.47814	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	
CTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช่	1.2761	1.2761	1.2761	

ลงชื่อ .....

ประมาณการ

(นางสาวพิทยา ศรีภานุญ)

นายช่างโยธางานงาน

ลงชื่อ .....

ตรวจสอบ

(นายอาจหาญ ศิริสำราญ)

รอ.ชท.(จ) กาฬสินธุ์

ลงชื่อ .....

เห็นชอบ

(นางดวงตา พายุพล)

ผอ.ชท.กาฬสินธุ์