

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.๑

1. ชื่อโครงการ	งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	498,000.- บาท		
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ระหว่าง กม.19+750 - กม.20+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	28 ตุลาคม 2565	เป็นเงิน	495,900.00.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
5.1	-		
5.2	-		
5.3	-		
5.4	-		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์	ประธานกรรมการฯ		
6.2 ชม.ขท.กาฬสินธุ์	กรรมการฯ		
6.3 นายอรุณ นาเทียมเขต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ		

- หมายเหตุ
1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. บัญชีประมาณงานการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้
    - 5.1 หมายถึงแบบปร.4 แบบ ปร.5 และ ปร.6
    - 5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
    - 5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
    - 5.4 แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประเมินการราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3)

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

1.งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 ลักษณะงาน กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  
 ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี  
 ระหว่าง กม. 19+750 - กม. 20+450  
 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 498,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)	SQ.M.	11.16	7,455.00	83,197.80
2	SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	3.65	7,350.00	26,827.50
3	เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	46.00	540.00	24,840.00
4	FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL)	EACH	2.00	34,551.00	69,102.00
5	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	248.00	399.00	98,952.00
6	งานเคลือบผิวจราจรเพื่อดำเนินการกันไถล (ANTI SKID)	SQ.M.	132.00	1,214.00	160,248.00
7	COLD PLASTIC	SQ.M.	27.00	1,214.00	32,778.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					495,945.30

(ที่ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.65

5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

495,945.30

บาท

สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นางสาวพิทยา ศรีภาบุญ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายอรุณ นาเทียมเขต)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายอาจหาญ ศิริสำราญ)  
 รอ.ขท. (ว) กาฬสินธุ์

อนุมัติราคากลาง

495,900.00

บาท

(นางดวงตา พายุพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

เอกสาร "ก"

แนวทางการวงกบหลังคา

รายละเอียดราคาประมาณการ

ID : 66032943

รหัสงาน 33500 ลักษณะงาน กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านหลุบ - ลาดขี้

ระหว่าง กม. 19+750 - กม. 20+450

ปริมาณงาน 1 แห่ง (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กาฬสินธุ์ ราคา 35.46 บาท/ลิตร วันที่ 26 ต.ค. 65 )

รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
GN PLATE ป้ายจราจรขั้วทางทุกประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)	SQ.M.	11.16	8,817.36	98,401.73	1.3603	7,455.00	83,197.80	
GN PLATE ป้ายจราจรขั้วทางทุกประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(ไม่มีเฟรม) สำหรับพื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงต่างๆ(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว)	SQ.M.	3.65	8,616.70	31,450.96	1.3603	7,350.00	26,827.50	
ป้ายจราจรเหล็กกลาง ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	46.00	397.70	18,294.20	1.3603	540.00	24,840.00	
_ASHING SIGNAL (SOLAR CELL)	EACH	2.00	25,400.00	50,800.00	1.3603	34,551.60	69,102.00	
HERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	248.00	323.00	80,104.00	1.3603	399.00	98,952.00	
นเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการลื่นไถล (ANTI SKID)	SQ.M.	132.00	1,049.00	138,468.00	1.3603	1,214.00	160,248.00	
OLD PLASTIC	SQ.M.	27.00	944.00	25,488.00	1.3603	1,214.00	32,778.00	
<b>ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง</b>				<b>468,494.89</b>		<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>495,945.30</b>
<b>ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม</b>				<b>0.00</b>				
<b>ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด</b>				<b>468,494.89</b>				

หรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.46849	FACTOR F ฝนปกติ	Factor F งานทาง
F งานทาง	ใช้	1.3603	1.3603	1.3603	1.3603
ทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.46849	FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	
F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2761	1.2761	1.2761	1.2761