

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๐.10

1. ชื่อโครงการ	งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	499,000.- บาท	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0102 ตอน สีแยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.37+575 - กม.38+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	28 ตุลาคม 2565	เป็นเงิน 496,640.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
5.1	-	
5.2	-	
5.3	-	
5.4	-	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
6.1	ร.อ.ชท.(ว) กาฬสินธุ์	ประธานกรรมการฯ
6.2	ผ.ชท.กาฬสินธุ์	กรรมการฯ
6.3	นายอรุณ นาเทียมเขต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ

หมายเหตุ

- วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- บัญชีประมาณงานการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - หมายถึงแบบปร.4 แบบ ปร.5 และ ปร.6
 - แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและ ท่อเหลี่ยม
 - แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประเมินการราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3)



(นางดวงตา พายุพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ราคาากลาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

1.งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 33500 ลักษณะงาน กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควนคุ่ม 0102 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ
 ระหว่าง กม. 37+575 - กม. 38+900
 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 499,000 บาท

3.รายละเอียดของราคาากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคาากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)	SQ.M.	17.71	7,455.00	132,028.05
2	เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	54.00	543.00	29,322.00
3	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	198.00	399.00	79,002.00
4	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	359.00	399.00	143,241.00
5	งานเคลือบผิวจราจรเพื่อดำเนินการสั่นไถล (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,214.00	80,124.00
6	COLD PLASTIC	SQ.M.	27.12	1,214.00	32,923.68
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					496,640.73

(ที่ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.65

5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดตรวจความไม่เกิน

496,640.73

บาท

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นางสาวพิทยา ศรีภานุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายอรุณ นาเทียมเขต)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายอาจหาญ ศิริสำราญ)

รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

อนุมัติราคากลาง

496,640.00

บาท

(นางดวงดา พายุพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

เอกสาร "ก"

แขวงทางหลวงชนบท

ID : 66032992

รายละเอียดราคาประมาณการ

รหัสงาน 33500 ลักษณะงาน กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควนคูม 0102 ตอน ตีแยกหนองเม่น - ร่องคำ

ระหว่าง กม. 37+575 - กม. 38+900

ปริมาณงาน 1 แห่ง คุ้มกันดีเขตหน้าป้อม ปตท. จังหวัด กาฬสินธุ์ ราคา 35.46 บาท/ลิตร วันที่ 26 ต.ค. 65)

รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน		ค่างานที่กำหนดให้	
	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน	เป็นเงิน		ต่อหน่วย (บาท)	รวม	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)	SQ.M.	17.71	8,849.73	156,728.66	1.3603	12,038.20	7,455.00	132,028.05	
เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 75 x 75 x 3.2 มม.	M.	54.00	399.91	21,595.14	1.3603	543.90	543.00	29,322.00	
THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	198.00	323.00	63,954.00	1.3603	439.30	399.00	79,002.00	
THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	359.00	323.00	115,957.00	1.3603	439.30	399.00	143,241.00	
งานเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการลื่นไถล (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,049.00	69,234.00	1.3603	1,426.90	1,214.00	80,124.00	
COLD PLASTIC	SQ.M.	27.12	944.00	25,601.28	1.3603	1,284.10	1,214.00	32,923.68	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						478,558.08	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						0.00			
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						478,558.08			

สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.47856	FACTOR F ผันปกติ	Factor F งานทาง
FOR F งานทาง	ใช่	1.3603	1.3603	1.3603	1.3603
ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.47856	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	
FOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช่	1.2761	1.2761	1.2761	

ลงชื่อ ประมวลการ

(นางสาวพิทยา ศรีภานุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ปรากฏการ

(นายอาจหาญ ศิริสำราญ)

รอ.ชท.(จ) กาฬสินธุ์

ลงชื่อ ตรวจสอบ

นางดวงตา พายุพล

ผอ.ชท.กาฬสินธุ์

ลงชื่อ เห็นชอบ