

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานปรับระดับ

รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย

ที่ กม. 18+600 (บริเวณทางเข้า - ออกจุดกัลป์รถข้ามทางรถไฟ)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 34.94 บาท 27-ต.ค.-65

1 TACK COAT

ค่าช่าง CRS - 2	1.0	ลิตร	@	26.43	บาท	=	26.43	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง	34	กม.	(บวกค่าขึ้น-ลง)			=	0.08	บาท/ลิตร
						=	26.51	
อัตราส่วน (0.21 ลิตร / ตร.ม.)		ใช้	0.21	ลิตร/ตร.ม.		=	5.57	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา						=	7.75	บาท/ตร.ม.
						=	13.32	บาท/ตร.ม.

2 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 5 CM. THICK

ค่าช่าง AC	0.049	ตัน	@	29,211.99		=	1,431.39	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.740	ลบ.ม.	@	401.33		=	296.98	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต						=	430.54	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.39	กม.	(1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)			=	3.21	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา				5	ซม. (บนผิวแตกโค๊ด)	=	106.21	บาท/ตัน
	12.75	x	1.00	x	8.33	=	106.21	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม						=	2,268.33	บาท/ตัน

3 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION 4.3

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง	16.71	ตรม.	1,461.00	24,413.31
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	30.00	ม.	53.00	1,590.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	16.00	ชุด	1,115.00	17,840.00
4	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	30.00	ชุด	46.00	1,380.00
5	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00
				รวมทั้งสิ้น	48,299.31 บาท / ชุด
				คำนวณต่อหน่วย	2,683.30 บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 2 เดือน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายถวิลกริช หายุกักตีปฎิมา) ขอ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) ชท.ชท.กรุงเทพ