

สรุปราคากลาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

คำปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกภัยแขวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor F	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	ติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เมตร	2,550.00	114.97	293,173.50	1.3997	160.92	-	160.00	408,000.00
รวมต่างงานต้นทุน					293,173.50					408,000.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)
 (เงินสี่แสนแปดพันบาทถ้วน)

อนุมัติราคา 408,000.00 บาท

ลงชื่อ.....
 (นายทวี บุณยเสน)

Center
 (ลงนาม)..... กรรมการ

Wong
 (ลงนาม)..... กรรมการ

(นางสาวบริศนา ไชติ) รอง.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)(จ)
 (ประธานกรรมการ

(นางสาววิไล สิตพงษ์) ขม.ขท.จะนะ รักษาการในตำแหน่ง ขม.ขท.

(นายฉัตรชัย บัวคำ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

งานจ้างเหมาติดตั้งแผงยางหุ้มคอนกรีต RFB พร้อมทาสี

จำนวน 84.00 เมตร

1 ค่าแรง+ค่าเครื่องจักร

ราคาน้ำมันดีเซล 35.25 บาท/ลิตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (บาท)	
1.1 ติดตั้ง (1 วัน ทำงาน 8 ชม. ดำเนินการได้ 84 เมตร)					
- ค่าเช่ารถบรรทุกติดเครน 6 ตัน	1	คัน	2,892.00	2,892.00	บาท
- ค่าแรงคนขับรถ = 1 คน 500.00 บาท/คน	1	คน	500.00	500.00	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกติดเครน 6 ตัน = 60 ลิตร/วัน	60	ลิตร	35.25	2,115.00	บาท
- ค่าแรงคนงาน = 3 คนๆละ 461.18 บาท/คน	3	คน	461.18	1,383.54	บาท
รวมเป็นเงิน				6,890.54	บาท
1.2 งานทาสี (1 วัน ทำงาน 8 ชม. ดำเนินการได้ 84 เมตร)					
- ค่าแรงคนงาน = 6 คนๆละ 461.18 บาท/คน	6	คน	461.18	2,767.08	บาท
รวมค่างานติดตั้ง+ทาสี				9,657.62	บาท
รวมค่างานติดตั้ง+ทาสี				114.97	บาท/เมตร