

"เอกสาร ก" รายละเอียดราคาประมาณการ

เขมรทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาที่การ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน
 ที่ กม. 7+235 , กม.8+185 และ กม.11+115
 ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สิมเอกเขราช
 ที่ กม. 0+605

ปริมาณงาน 5 แห่ง (นำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 34.94 บาท) 1-พ.ย.-65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	5.00	22,514.92	112,574.60	1.3800	31,070.59	31,070.00	155,350.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	112,574.60			รวมค่างานทั้งหมด	155,350.00
				รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ	112,574.60			ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	155,350.00

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %					
ค่างานต้นทุน (ด้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.11	Factor F ฝนตกชุก I	F (Additional Conditions)
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3800	1.3800	ADT.	FACTOR F งานทาง
				-	-
				1.3800	1.3800

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกุลดิลก หาญภักดีปฎิมา) ขอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) ผ.ขท.กรุงเทพ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน

ที่ กม. 7+235 , กม.8+185 และ กม.11+115

ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกแคราย

ที่ กม. 0+805

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 34.94 บาท 1-พ.ย.-65

1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แห่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.336	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	5,040.00 บาท
เหล็กเสริม	21.25	กก.	@	27.88	=	592.45 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.53	กก.	@	30.42	=	16.15 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบฝา	1.00	ฝา	@	11,000.00	=	11,000.00 บาท
ค่าเช่ารถยกฝาบ่อ	1.00	คัน	@	3,664.00	=	3,664.00 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	71.16	=	92.86 บาท
ค่างานจรรยาสงเคราะห์ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ) (ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง	1.000	ชุด	@	1314.18	=	657.09 บาท
					ค่างานต้นทุน	<u>22,514.92 บาท</u>

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทูลฉัตร หาญภักดีปฏิมา) ขอ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) ชม.ชท.กรุงเทพ