ราคากลางงานจ้างเหมา (งบบำรุงปกติ 2566)

งานติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบพร้อมป้ายเตือน MAST ARM

ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.29+200 - กม.29+900

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 **ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี** 35.00-35.99 บาท/ลิตร **เวลาทำการ** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ต้นทุน		ค่า Factor F	ค่างานต่อหน่วย	สรุปค่างานที่กำหนด	
				Unit Cost	ราคารวม			Unit Cost	ราคารวม
1	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. เสาไฟสัญญาณแบบสูง MAST ARM. กิ่งเดี่ยวไฟกระพริบ ใช้ชนิด Solar Cell ขนาดดวงโคม 300 มม. ดวงโคมชนิดหลอด LED ความเข้มส่องสว่างสูง	2.00	SET	76,662.00	153,324.00	1.3603	104,283.32	104,200.00	208,400.00
2	แผ่นป้ายจราจรอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.00 มม. ขนาด 0.90 x 2.40 ม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ Very high Intensity Grade (แบบที่ 9) พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ(ทึบแสง) ชนิดมีเฟรม	4.32	SQ.M.	4,841.84	20,916.75	1.3603	6,586.36	6,510.00	28,123.20
3	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ไฟกระพริบ ใช้ชนิด Solar Cell ขนาดดวงโคม 300 มม. ดวงโคมชนิดหลอด LED ความเข้มส่องสว่างสูง	2.00	SET	25,332.00	50,664.00	1.3603	34,459.12	29,500.00	59,000.00
4	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง ตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) แบบมีเฟรม ชนิด Very High Intensity Grade	5.76	SQ.M.	4,299.72	24,766.38	1.3603	5,848.91	5,520.00	31,795.20
5	งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม.	18.00	M.	384.57	6,922.33	1.3603	523.14	520.00	9,360.00
	รวมทั้งสิ้น				**256,593.46**				336,678.40
								ปรับลด	-
								รวมทั้งสิน	336,678.40

Factor F งานทาง (ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย15%;เงินประกันผลงานหัก 10%)

ต้นทุน <5 F= 1.3603

คณะกรรมการฯเห็นควรกำหนดราคา **336,678.40** **บาท**

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ
(นายเตชินท์ ประทุมวัตร)
รอ.ขท.(ว) อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นายสมเกียรติ นาคเกตุ)
ชผ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นายอภิรักษ์ นุริตมนต์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติราคากลางตามที่เสนอ

21/11/65

(นายมงคล แสนวงษา)
ผอ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)