แบบ บก.๐๖

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
# การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการงาน EARTH Excavation (ขุดดินขนทิ้งพร้อมลอกรางระบายน้ำ)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ .....
๕.๒ .....
๕.๓ .....

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๖.๑ .นายกิตกาน | อินยัญญะ | รอ.ขท.(ว) | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ .นายภูวดล | คำแฮ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ .นายชวภณ | อินสองใจ | นายช่างโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

## แบบสรุปราคาประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปีงบประมาณ.....2566....

1. งานจ้างเหมาทำการ

**ทางหลวงหมายเลข** 1216 **ตอน** ขุนสถาน - บ้านส้าน **ระหว่าง กม.** 28+350 - กม.28+375 (ด้านขวาทาง) และ กม. 37+175 - กม.37+468 (ด้านซ้ายทาง) **หน่วยงาน** แขวงทางหลวงน่านที่ 1 **สทล.** 2

**ปริมาณงาน** ...2... แห่ง **น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม** ปตท. **จังหวัด** .....น่าน...**ราคา** .....35.63..... **บาท/ลิตร วันที่**.....25 พ.ย. 65

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุน (บาท) | | FACTOR | ค่างาน | ค่างานที่กำหนดให้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย | ค่างานต้นทุนเป็นเงิน | F | ต่อหน่วย (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน |
| 1 | งาน EARTH Excavation ( ขุดดินขนทิ้งพร้อมลอกทางระบายน้ำ ) | ลบ.ม. | 1,800.00 | 47.84 | 86,112.00 | 1.3592 | 65.02 | 65.00 | 117,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | รวมค่างานต้นทุน | 86,112.00 | | | | 117,000.00 |
| | | | | รวมทั้งหมด | | | | **รวมค่างานทั้งหมด** | **117,000.00** |

1. <u>EARTH EXCAVATION</u>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ตัก ) | | | ( 6.99 | + | 1.70 ) | = | 8.69 บาท / ลบ. ม. |
| ค่าขนทิ้ง | 1.000 | กม. | | | | = | 11.65 บาท / ลบ. ม.หลวม |
| รวม | | | | | | = | 20.34 บาท / ลบ. ม.หลวม |
| ส่วนขยายตัว | | 20.34 | x | | 1.25 | = | 25.43 บาท / ลบ. ม. แน่น |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) | | | ( 19.35 | + | 3.06 ) | = | 22.41 บาท / ลบ. ม. |
| ค่างานต้นทุน | | | | | | = | **47.84** บาท / ลบ. ม. แน่น |

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้คิดคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม _____ ประธานกรรมการฯ
(นายกิตกาน อินยัญญะ)
รอ.ขท.(ว)

ลงนาม _____ กรรมการฯ
(นายภูวดล คำแฮ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม _____ กรรมการฯ
(นายชวภณ อินสองใจ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม _____
(นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ)
ผอ.ขท. รักษาราชการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔