


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแฉะ - นาทวี ระหว่าง กม.1+975 - กม.5+525 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณ 50.4 ตารางเมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	308,710.00	บาท	งานพิธีสถาปนา ขท.สงขลาที่ 2 เลขรับ..... 1281 วันที่ 11 เม.ย. ๖๒ เวลา 10.28น.
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	4 เมษายน 2562	เป็นเงิน	308,710.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน	1	หน้า
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	4	หน้า
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน		หน้า
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	2	หน้า
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	1	หน้า
5.7 รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
นางสาวโสภาพร ละอองสม รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)(ว)	ประธานคณะกรรมการฯ		
นางสาววิไล สิตพงศ์ ชม.ขท.	กรรมการฯ		
นายศรัณย์ อินทร์สุวรรณ โณ	กรรมการฯ		



หมายเหตุ เวลาทำการ 60 วัน

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)
ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)

สรุปราคาากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร


ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแฉะ - นาทวี

ระหว่าง กม.1+975 - กม.5+525 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณ 50.4 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (เป็นเงิน...สีพื้นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	50.40	3,777.19	190,370.38	1.3000	4,910.35	-	4,910.00	247,464.00
2	6.11(2.3) เสาเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 7.50 x 7.50 x 0.32 ซม. (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	199.50	236.67	47,215.67	1.3000	307.67	-	307.00	61,246.50
รวมค่างานต้นทุน					237,586.05		รวมราคากลาง			308,710.50


ราคาากลาง (ตัวอักษร)


(เงินสามแสนแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทห้าสิบบาท)


อนุมัติราคา 308,710.00


..... ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

 ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวโสภภาพ ละอองสม) รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)(ว.)

 กรรมการ
(นางสาววิไล สิตพงศ์) ชม.ขท.

 กรรมการ
(นายศรัณย์ อินทร์สุวรรณโณ)

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแจง - นาทวี

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.1+975 - กม.5+525 LT,RT (เป็นตอนๆ)

1	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE)	(DWG. NO. RS-101)	
	คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม. โดยวิธี ตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์และ หรือ พิมพ์ SILK SCREEN		
	แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. หรือ	=	764.72 บาท
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 1.2 มม.	=	บาท
	แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสง (HIGH INTENSITY GRADE)	=	1,865.00 บาท
	แผ่นสติ๊กเกอร์ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายฯ (คิด 40% ของพื้นที่ป้าย) (แผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆ)	=	746.00 บาท
	ค่าเคลือบผิว (CLEAR COVER)	=	บาท
	ค่าพนสีหลังป้าย	=	74.00 บาท
	ค่าพิมพ์ SILK SCREEN*	=	บาท
	ค่า FRAME □ 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก. / ม.)	=	169.47 บาท
	ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	=	20.00 บาท
	ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี ขนาด 1" 8 ชุด @ 7.00	=	56.00 บาท
	ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี ขนาด 7" 2 ชุด @ 16.00	=	32.00 บาท
	ค่าขนส่ง	=	บาท
	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	=	50.00 บาท
	ค่างานต้นทุน =		3,777.19 บาท/ตร.ม.