

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานปรับระดับ

รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 350 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา

ระหว่าง กม. 1+000 - กม.1+847 (ด้านขวาทาง)

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 34.94 บาท 7-พ.ย.-65

1 TACK COAT

ค่าช่าง CRS - 2	1.0 ลิตร @ 26.43 บาท	=	26.43	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง	34 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.08	บาท/ลิตร
	รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง	=	26.51	
อัตราส่วน (0.21 ลิตร / ตร.ม.)	ใช้ 0.21 ลิตร/ตร.ม.	=	5.57	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา		=	7.75	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	13.32	บาท/ตร.ม.

2 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 5 CM. THICK

ค่าช่าง AC	0.049 ตัน @ 29,211.99	=	1,431.39	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.740 ลบ.ม. @ 401.33	=	296.98	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต		=	430.54	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.39 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	3.21	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา	5 ซม. (บนผิวแตกได้คัด)			
	= 12.75 x 1.00 x 8.33	=	106.21	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,268.33	บาท/ตัน

3 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4.5 งานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง	25.68	ตรม.	1,461.00	37,518.48	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	60.00	ม.	53.00	3,180.00	
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	11.00	ชุด	1,115.00	12,265.00	
4	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	30.00	ชุด	46.00	1,380.00	
5	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
รวมทั้งสิ้น					57,419.48	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					3,189.97	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 2 เดือน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิศ ชาญภักดีปฏิมา) ขอ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิระวิบูลสมบัติ) ขม.ชท.กรุงเทพ