

รายละเอียดการประเมินการ

1. งานจ้างพิมพ์ใบฉ้อ รหัสงาน 21520 งานจ้างพิมพ์ใบฉ้อและฉลากป่า ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600

ทางหลวงหมายเลข 370 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+724

และในทางหลวงหมายเลข 3701, 3702 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.22+435 - กม.38+600 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ปริมาณงาน 350,044 ตร.ม. () ราคานี้รวมค่าขนส่ง 20 ต.ค. 65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นขุ่น		FACTOR	ค่าจ้าง (บาท)	ค่าจ้างที่หักหนี้ให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นขุ่นต่อหน่วย	เป็นเงิน			หักหนี้	เป็นเงิน	
1	งานฉลากป่า	ตร.ม.	93,300.00	1.50	139,950.00	1.3603	2.00	2.00	186,600.00	
2	งานตัดหญ้า	ตร.ม.	256,744.00	0.40	101,466.07	1.3603	0.50	0.50	128,372.00	
				รวมค่าจ้างต้นขุ่นทั้งหมด					รวมค่าจ้างทั้งหมด	314,972.00

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินต่อช่วงหน้า 15 % เงินประเภทผลงาน 10 %

ค่าจ้างต้นขุ่นงานทาง (ด้านบาท)	ไม่คืน	คืน	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
5.00		0.24				
FACTOR F งานทาง	1%	1.3603	-	1.3603	-	1.3603

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายสมบัติ สัตย์ชัย) รอ.ชท.สมุทรปราการ(จ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิงชัย ชันทรปลั่ง) รอ.ชท.สมุทรปราการ(ป)

อนุมัติราคากลาง 314,972.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรปรัชญ์ วรประโยชน์) ชม.ชท.สมุทรปราการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ ศิษฐ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... (นายสมเทพ บุญแก้ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานจ้างเหมาติดตั้งฝ้าและฉาบ

รหัสงาน 21520 งานจ้างเหมาติดตั้งฝ้าและฉาบ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางบัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600

ทางหลวงหมายเลข 370 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+724

และในทางหลวงหมายเลข 3701, 3702 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางบัว ระหว่าง กม.22+435 - กม.38+600

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สมุทรปราการ ราคา 34.94 บาท

20 ธ.ค. 65

1 งานฉาบ	(ขนาดเบา)	(มีเฉพาะการฉาบฉวยที่พื้นที่นั้น)					
พิจารณาตามสภาพพื้นที่							
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=		1.50 บาท / ตร.ม.	
			ค่างานต้นทุนรวม	=		<u>1.50 บาท / ตร.ม.</u>	
2 งานติดตั้งฝ้า							
2.1 ค่าแรงงานวันละ		331.00	บาท/วัน				
1 คน ทำงานได้		1,562.00	ตร.ม./วัน		เฉลี่ย ตร.ม. ละ	0.2119	บาท
2.2 ค่าเครื่องจักรและเครื่องมือ เครื่องตัดฝ้าสเปคไฮสเปค ค่าเช่า				8,771 บาท/ปี			
เครื่องตัดฝ้าสเปคไฮสเปค เฉลี่ย		24.03	บาท/วัน				
1 วัน ทำงานได้		1,562.00	ตร.ม./วัน		เฉลี่ย ตร.ม. ละ	0.0154	บาท
รถบริการ		225.00	บาท/วัน				
1 วัน ทำงานได้	8 คน	12,496.00	ตร.ม./วัน		เฉลี่ย ตร.ม. ละ	0.0180	บาท
2.3 น้ำมันเชื้อเพลิง							
ดีเซล		34.94	บาท/ลิตร				
ใช้ 15 ลิตร/วัน ทำงานได้		12,496.00	ตร.ม./วัน		เฉลี่ย ตร.ม. ละ	0.0419	บาท
เบนซิน		42.16	บาท/ลิตร				
1 เครื่อง ใช้ 4 ลิตร/วัน ทำงานได้		1,562.00	ตร.ม./วัน		เฉลี่ย ตร.ม. ละ	0.1080	บาท
					= ราคาต้นทุน	0.3952	บาท/ตร.ม.