

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง
ระหว่าง กม. 28+500 - กม.31+000 (บริเวณสะพานยกระดับสุวินทวงศ์) ด้านขาออก
ปริมาณงาน 756 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท **411. 21412_304**

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 20-ธ.ค.-65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	756.00	386.00	291,816.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น **291,816.00**

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 291,816.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิศก หาญภักดีปฎิมา) ขอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชุตต นาโตนด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ขผ.ขท.กรุงเทพ

อนุมัติราคาประมาณ 291,816.00 บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

.....
(นายมงคล นवलเกลี้ยง)
ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แนวทางการควบคุมกรุงเทพ

รหัสดำเนินงาน 21412 งานติดตั้งและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เขกขี้มีนบุรี - คลองหลวงแห่ง

ระหว่าง กม. 28+500 - กม. 31+000 (บริเวณสะพานยกระดับสี่เลนทางทิศ) ด้านขาออก

ปริมาณงาน 756 ตร.ม. (น้ามันดีเซลหนักบีเอ็ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 34.94 บาท) 20-ธ.ค.-65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	756.00	322.00	243,432.00	1.3800	444.36	386.00	291,816.00
			รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด		243,432.00			รวมค่างานทั้งหมด	291,816.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	291,816.00

รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ		243,432.00
(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %		
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3800
	ADT.	Factor F ผันตกทุก 1
	0.24	F (Additional Conditions)
	1.3800	-
		FACTOR F งานทาง
		1.3800

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิศ ชาญภักดีปฎิมา) ขอ.จท.กรุงเทพฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชอุต นาคันต) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ชรา จิรเจริญสมบัติ) ผ.จท.กรุงเทพฯ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร

รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามินบุรี - คลองหลวงแห่ง

ระหว่าง กม. 28+500 - กม.31+000 (บริเวณสะพานยกระดับบึงวินทวงศ์) ด้านขาออก

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 34.94 บาท 20-ธ.ค.-65

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (ทาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	22.00	=	22.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	322.00 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิฉกร หาญภักดิ์ปรีมา) ขอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรุต นาคินน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) ขผ.ขท.กรุงเทพ