

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย

ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+379 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.2+890 - กม.3+639 และ กม.6+450 - กม.7+300

ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 64.400 ตารางเมตร)

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

500,000.00 บาท

4 ลักษณะงาน โดยสังเขป

งานติดตั้งป้ายจราจร

5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

1 ธ.ค. 65

เป็นเงิน

498,253.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและ  
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                         |                            |                      |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 7.1 นายสุพจน์ เดชบุญ    | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาอาวุโส    |
| 7.2 นางเรไร หอมจะบก     | กรรมการกำหนดราคากลาง       | นายช่างโยธาชำนาญงาน  |
| 7.3 นายรัฐเชษฐ์ จำปาทอง | กรรมการกำหนดราคากลาง       | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย

ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+379 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.2+890 - กม.3+639 และ กม.6+450 - กม.7+300

| ลำดับ<br>ที่ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ   | หน่วย | ปริมาณงาน<br>(ESTIMATED) | ราคาต่อ<br>หน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(บาท) |
|--------------|---|-------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1            | SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) |       |                          |                           |                   |
| 1.1          | ป้ายจราจรชนิดมีเฟรม<br>เป็นเงิน หัวพื้นเจ็ดยอดเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย   | SQ.M. | 5.400                    | 5,770.00                  | 31,158.00         |
| 1.2          | ป้ายจราจรชนิดไม่มีเฟรม<br>เป็นเงิน หัวพื้นสี่ร้อยบาทถ้วน ต่อหน่วย   | SQ.M. | 40.00                    | 5,400.00                  | 216,000.00        |
| 2            | SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง                |       |                          |                           |                   |
| 2.1          | ป้ายจราจรชนิดไม่มีเฟรม<br>เป็นเงิน ทกพื้นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย   | SQ.M. | 19.00                    | 6,570.00                  | 124,830.00        |
| 3            | SIGN POST STEEL COLUM □ 3" x 3" x 3.2 มม.<br>เป็นเงิน สามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย   | M.    | 299.00                   | 395.00                    | 118,105.00        |
| 4            | SIGN POST STEEL COLUM □ 4" x 4" x 3.2 มม.   | M.    | 16.00                    | 510.00                    | 8,160.00          |
|              |   |       |                          |                           | 498,253.00        |

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงนาม

(นายสุพจน์ เดชบุญ)

ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม

(นางเรไร หอมจะบก)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม

(นายรัฐเชษฐ์ จำปาทอง)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

ลงนาม

(นายพิชิตคุณ ส.วรเนตร)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

แบบพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. **จ้างเหมาดำเนินการ** รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย

ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+379 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.2+890 - กม.3+639 และ กม.6+450 - กม.7+300


2. **ค่าก่อสร้างตามแผนรายละเอียด** 500,000 บาท.


3. **รายละเอียดการกำหนดราคางานจ้างเหมา** ตามเอกสาร " ก "


4. **ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม** เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อโปรดพิจารณา


| ลำดับ<br>ที่   | รายการ   | ปริมาณงาน |        | ราคา/หน่วย<br>( บาท ) | เป็นเงิน<br>( บาท ) |
|--|--|-----------|--------|-----------------------|---------------------|
|  |  | หน่วย     | จำนวน  |                       |                     |
| 1  | SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสี (ทึบแสง) |           |        |                       |                     |
| 1.1  | ป้ายจราจรชนิดมีเฟรม  | SQ.M.     | 5.40   | 5,770.00              | 31,158.00           |
| 1.2  | ป้ายจราจรชนิดไม่มีเฟรม   | SQ.M.     | 40.00  | 5,400.00              | 216,000.00          |
| 2  | SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสี ต่างๆสะท้อนแสง            |           |        |                       |                     |
| 2.1  | ป้ายจราจรชนิดไม่มีเฟรม   | SQ.M.     | 19.00  | 6,570.00              | 124,830.00          |
| 3  | SIGN POST STEEL COLUM □ 3" x 3" x 3.2 มม.  | M.        | 299.00 | 395.00                | 118,105.00          |
| 4  | SIGN POST STEEL COLUM □ 4" x 4" x 3.2 มม.  | M.        | 16.00  | 510.00                | 8,160.00            |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น<br>(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |           |        |                       | 498,253.00          |

5. **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : - 1 ธ.ค. 2565

ลงนาม  ประธานกรรมการฯ  
(นายสุทอง เดชบุญ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม  กรรมการฯ  
(นางเรไร ทอมจะบก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม  กรรมการฯ  
(นายรัฐเชษฐ์ จีป่าทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ ลงนาม  ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
(นายพิชคุณ ส.วรรณตร) ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1

# ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย

ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+379 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.2+890 - กม.3+639 และ กม.6+450 - กม.7+300

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

500,000.00

บาท

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคากลาง ดังนี้

|     |  |              |             |   |
|-----|--|--------------|-------------|---|
| 1   | SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) |              |             |   |
| 1.1 | ป้ายจราจรชนิดมีเฟรม  |              |             |   |
|     | ปริมาณ   | 5.400 SQ.M.  | ราคาหน่วยละ | 5,770.00 บาท เป็นเงิน 31,158.00 บาท       |
| 1.2 | ป้ายจราจรชนิดไม่มีเฟรม   |              |             |   |
|     | ปริมาณ   | 40.000 SQ.M. | ราคาหน่วยละ | 5,400.00 บาท เป็นเงิน 216,000.00 บาท      |
| 2   | SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง               |              |             |   |
| 2.1 | ป้ายจราจรชนิดไม่มีเฟรม   |              |             |   |
|     | ปริมาณ   | 19.000 SQ.M. | ราคาหน่วยละ | 6,570.00 บาท เป็นเงิน 124,830.00 บาท      |
| 3   | SIGN POST STEEL COLUMN □ 3" x 3" x 3.2 มม.   |              |             |   |
|     | ปริมาณ   | 299.000 M.   | ราคาหน่วยละ | 395.00 บาท เป็นเงิน 118,105.00 บาท        |
| 4   | SIGN POST STEEL COLUMN □ 4" x 4" x 3.2 มม.   |              |             |   |
|     | ปริมาณ   | 16.000 M.    | ราคาหน่วยละ | 510.00 บาท เป็นเงิน 8,160.00 บาท          |
|     |  |              |             | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น <u>498,253.00 บาท</u> |

( สีสันเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน )

ลงนาม

(นายสุพจน์ เดชบุญ)

ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม

(นางเรไร หอมจะบก)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม

(นายรัฐเชษฐ จ้าปาทอง)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

ลงนาม

(นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ๑ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. งานจ้างเหมาที่การ กิจกรมอำนวยความสะดวกทางถนน งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย

ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+379 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย - พุมพวง

ระหว่าง กม.2+890 - กม.3+639 และ กม.6+450 - กม.7+300

ชนิดคดี 2 แห่ง (ปริมาณงาน 64.400 ตารางเมตร)

| ลำดับ                 | รายการ   | ปริมาณงาน |        | ค่างานต้นทุน   |            | FACTOR | ค่างานต่อหน่วย (บาท) | ราคากลาง (บาท) | บาท/ลิตร   |
|-----------------------|--|-----------|--------|----------------|------------|--------|----------------------|----------------|------------|
|                       |  | หน่วย     | จำนวน  | ค่างานต่อหน่วย | เป็นเงิน   |        |                      |                |            |
| 1.                    | SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, หัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทับแสง) |           |        |                |            |        |                      |                |            |
| 1.1                   | ป้ายจราจรชนิดมีพื้น  | SQ.M.     | 5.400  | 4,557.27       | 24,609.26  | 1.3603 | 6,199.25             | 5,770.00       | 31,158.00  |
| 1.2                   | ป้ายจราจรชนิด ไม่มีพื้น  | SQ.M.     | 40.00  | 4,399.65       | 175,986.00 | 1.3603 | 5,984.84             | 5,400.00       | 216,000.00 |
| 2.                    | SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้น, หัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง              |           |        |                |            |        |                      |                |            |
| 2.1                   | ป้ายจราจรชนิด ไม่มีพื้น  | SQ.M.     | 19.00  | 4,830.45       | 91,778.55  | 1.3603 | 6,570.86             | 6,570.00       | 124,830.00 |
| 3.                    | SIGN POST STEEL COLUMN □ 3" x 3" x 3.2 มม.   | M.        | 299.00 | 290.57         | 86,880.43  | 1.3603 | 395.26               | 395.00         | 118,105.00 |
| 4.                    | SIGN POST STEEL COLUMN □ 4" x 4" x 3.2 มม.   | M.        | 16.00  | 375.32         | 6,005.12   | 1.3603 | 510.54               | 510.00         | 8,160.00   |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง |  |           |        | 385,259.36     |            |        |                      |                | 498,253.00 |

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่: - 1 ต.ค. 2565

ลงนาม

ประธานกรรมการฯ

(นายสุพจน์ เตชบุญ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม

กรรมการฯ

(นางเรไร หอมละบอก)

นายช่างโยชานาญงาน

ลงนาม

กรรมการฯ

(นายรัฐเกียรติ์ จำปาทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ ลงนาม

พ.ช.

พ.อ.ชท.รักษาราชการแทน

(นายพิชิตคุณ ส.วรเนตร)

พ.อ.ชท.นครราชสีมาที่ 1