

" เอกสาร ก "

แบบประเมินความคุ้มค่าครั้งที่ 2

รายละเอียดราคาประมูลการ

1. งานจ้างเทพื้นบิตูม  
 รหัสงาน 21422 งานเทพื้นกันเฉยอิฐขาว CONCRETE BARRIERS  
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนคูม 1201 ตอน สามัคคี - บ้านหวด ระหว่าง กม.742+230 - กม.748+040 (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหัด ลำปาง ราคา 35.49 บาท/ลิตร วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			
1	งานเทพื้นกันเฉยอิฐขาว CONCRETE BARRIERS	ตร.ม.	4,910.00	74.67	366,629.70	F1 1.3624	101.73	499,496.30
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด			รวมค่างานที่คำนวณได้	499,496.30
							ปรับยอด	0.00
							รวมเงินทั้งสิ้น	499,496.30

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินค่าจ้างหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %			
ค่างานต้นทุนงานทาง (ถ้ามี)	ไม่เกิน	5.00	
FACTOR F งานทาง	ไว้	1.3624	
หมายเหตุ <input type="checkbox"/> ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor			

(สี่เหลี่ยมที่เว้นไว้สำหรับใส่ชื่อผู้รับประกันภัยตามแบบที่แนบมา)

ลงชื่อ.....*Cuej*.....ประธานกรรมการ  
 (นางสาวทัศนีย์ กำมะกุล)  
 ร.ช.ลำปางที่ 2 (จ)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
 (นายชินติ โพธิ์นวล)  
 ช.ช.ลำปางที่ 2

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
 (นายตราวุธ ตูเมือง)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นายประเสริฐ อธิ์ทรากุล)  
 ผอ.ช.รักษาราชการแทน ผอ.ช.ลำปางที่ 2

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕



รายละเอียด BREAK DOWN COST งานทาสีกำแพงอันตราย CONCRETE BARRIERS

รหัสงาน 21422 ลักษณะงาน งานทาสีกำแพงอันตราย CONCRETE BARRIERS ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1201

คอน สามัคคี - บ้านหวด ระหว่าง กม.742+230 - กม.748+040 (เป็นช่วงๆ)

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 35.49 บาท/ลิตร วันที่ 29-ธ.ค.-65

1 งานทาสีกำแพงอันตราย CONCRETE BARRIERS

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

- ค่าสีรองพื้น ( 1 รอบ ) 1 ตร.ม. ใช้ 0.04 แกลลอน	1	ตร.ม.	@	17.20	=	17.20 บาท
- ค่าสีน้ำพลาสติก มอก.327-2553 ( 2 รอบ )	1	ตร.ม.	@	27.47	=	27.47 บาท
1 ตร.ม. ใช้ 0.07 แกลลอน						
- ค่าทำความสะอาด , เตรียมพื้นที่ , ค่าพา	1	ตร.ม.	@	30	=	30.00 บาท
				ค่างานต้นทุน	=	74.67 บาท/ตร.ม.