

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเข้าคปอ. - สนามกีฬาเดมีย์
 ที่ กม. 27+145.60 , กม.27+296.40 , กม.27+326.70 , กม.27+355.20 , กม.27+385.80 , กม.27+415.30 , กม.27+430.50 , กม.27+461.80 , กม.27+476.80 ,
 กม.27+507.60 , กม.27+522.30 , กม.27+511.70 , กม.27+582.90 , กม.27+598 , และ กม.27+657.70 ด้านซ้ายทาง
 ปริมาณงาน 15 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท **411,21312_1**

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 20-ธ.ค.-65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	15.00	31,078.00	466,170.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น **466,170.00**

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 466,170.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกุลดิศก หาญภักคิป์ปฏิมา) ขอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธฤต นาโตนด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ชม.ขท.กรุงเทพ

อนุมัติราคาประมาณ 466,170.00 บาท (เงินสี่แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

.....
 (นายมงคล นवलเกลี้ยง)
 ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1.งานจ้างเหมาทำถาวร

รหัสงาน 21312 งานต่อระบบน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเข้าคาบอ. - สามกิโลปตมี

ที่ กม.27+145.60 , กม.27+296.40 , กม.27+326.70 , กม.27+355.20 , กม.27+385.80 , กม.27+415.30 , กม.27+430.50 , กม.27+461.80 , กม.27+476.80 , กม.27+507.60 , กม.27+511.70 , กม.27+582.90 , กม.27+598 , และ กม.27+657.70 ด้านซ้ายทาง

ปริมาณงาน 15 แห่ง

(นำนับดีเขตหน้าเริ่ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 34.94 บาท) 20-ค.ค.-65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	ค่าจ้างต่อหน่วย		เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย (บาท)			เป็นเงิน	
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	22,520.66	15.00	337,809.90	337,809.90	1.3800	31,078.51	31,078.00	466,170.00
					รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด	337,809.90			รวมค่าจ้างทั้งหมด	466,170.00
									ปรับยอด	0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	466,170.00
					รวมค่าจ้างต้นทุน 1 โครงการ	337,809.90				
(ค่า F สำหรับ MLR	6 % VAT	7 %	เงินจ่ายล่วงหน้า	15 %	เงินประกันผลงาน	10 %				
ค่าจ้างต้นทุน (ล้านบาท)		ไม่กิน		5.00			ADT.	Factor F ผันตกทุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง		ใช่		1.3800			-	1.3800	-	1.3800

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคุณติลล หายถักตีปฎิมา) ขอ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรูต นภัตนัด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) ขผ.จท.กรุงเทพ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเข้าคปอ. - สนามกีฬาเดมีย์

ที่ กม.27+145.60 , กม.27+296.40 , กม.27+326.70 , กม.27+355.20 , กม.27+385.80 , กม.27+415.30 , กม.27+430.50 , กม.27+461.80 , กม.27+461.80 , กม.27+476.80 , กม.27+507.60 ,

กม.27+511.70 , กม.27+582.90 , กม.27+598 , และ กม.27+657.70 ด้านซ้ายทาง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 34.94 บาท 20-ธ.ค.-65

1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แห่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.336	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	5,040.00 บาท
เหล็กเสริม	21.25	กก.	@	28.15	=	598.19 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.53	กก.	@	30.42	=	16.15 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ฝาปิดพักเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบฝา	1.00	ฝา	@	11,000.00	=	11,000.00 บาท
ค่าเช่ารถยกฝาปิด	1.00	คัน	@	3,664.00	=	3,664.00 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	71.16	=	92.86 บาท
ค่างานจรรยาบรรณ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ) (ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง	1.000	ชุด	@	1314.18	=	657.09 บาท
					=	22,520.66 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูลฉัตร หาญภักดีปฎิมา) ชอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชุต นาโตนด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ