รายละเอียดการประมาณราคาและกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหาน - สุมเส้า ตอน 3 ระหว่าง กม. 0+436 - กม.16+000 (เป็นช่วงๆ)

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 35.50 บาท/ลิตร เวลาทำการ 60 วัน

รายละเอียดราคาประมาณ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F(ต้นทุน)	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	ปริมาณ					ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1.	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง ตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) แบบมีเฟรม ชนิด Very High Intensity Grade	SQ.M.	44.628	4,299.72	191,885.75	1.3603	5,848.91	5,530.00	246,790.08
2.	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง ตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) แบบไม่มีเฟรม ชนิด Very High Intensity Grade	SQ.M.	23.850	4,144.28	98,841.08	1.3603	5,637.46	5,250.00	125,212.50
3.	งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.	M.	173.10	313.24	54,221.80	1.3603	426.10	420.00	72,702.00
4.	งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม.	M.	105.00	384.62	40,385.62	1.3603	523.21	520.00	54,600.00
	รวมราคาต้นทุนทั้งหมด				385,334.25			**รวมทั้งสิ้น**	499,304.58
								ปรับยอด	-
								คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคา	499,304.58

246,792.84

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย *15 %* , เงินประกันผลงานหัก *10 %* , ดอกเบี้ยเงินกู้ *6 %* , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) *7 %*

ค่างานไม่เกิน 5 ล้านบาท = 1.3603

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ
(นายสุภัชัย จันทร์ธง)
รอ.ขท.(ป) อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.(ว) อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นายสมเกียรติ นาคเกตุ)
ชผ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นายอภิรักษ์ นุริตมนต์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติราคากลางตามที่เสนอ

.....

(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)
ผอ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)