

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ			
จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566			
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง			
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.449+400 - กม.450+455 (LT.,RT.)			
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ			
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง			
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
	500,000.00	บาท	
4.ลักษณะงานโดยสังเขป			
ทำการชุบเคลือบเส้นสีและเครื่องหมายจราจรเดิมออก ทำความสะอาดผิวถนน แล้วทำการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง สีขาว และอื่นๆตามระบุในแบบ) โดยความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร			
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่			
	20 ม.ค. 2566	เป็นเงิน	500,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม			
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1 นายศุภชัย ศรีโยธี	ร.ช.ท.อุดรธานีที่ 1 (ว)	ประธานกรรมการ	
7.2 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร	ชม.ช.ท.ชัยพร	กรรมการ	
7.3 ว่าที่ร้อยตรีบุญปาน เคนคำภา	ชม.ช.ท.อุดรธานีที่ 1	กรรมการ	

ราคากลาง

กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี 2566
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนคูม 0601 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.449+400 - กม.450+455 (LT.,RT.)

ราคากลางที่กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อ 12 มกราคม 2566 น้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่า Factor F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากลางที่กำหนด		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ต่อหน่วย	ราคารวม	
1	THERMOPLASTIC PAINT	1,254.00	SQ.M.	321.00	402,534.00	1.3603	436.65	399.00	500,346.00	
รวมต้นทุนทั้งหมด					402,534.00				500,346.00	
									ปรับยอด	346.00
									คิดให้	500,000.00

Factor F งานทาง (ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10%

ค่างานต้นทุน 5 ลบ. F = 1.3603

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา

500,000.00 บาท

วงเงินตามแผนงานรายประมาณการ

500,000.00 บาท

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภชัย ศรีโยธี)

รอ.ชท.อุดรธานีที่ 1 (จ.)

- คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

- รอ.ชท.(บ)

- ทพ.ชท.

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน

500,000.00 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงนาม.....กรรมการฯ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์ธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการฯ

(ว่าที่ร้อยตรี บุญปาน เคนคำภา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายณัฐพงษ์ ศรีวัชรานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

20 ม.ค. 2566

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหม้อจระเขรมีตัวทาง
 ทางหลวงหมายเลข 2 ต่อมกวม 0601 ต่อม โนนสะอาด - อุดรธานี
 ระหว่าง กม.449+400 - กม.450+455 (L.T.,RT.)

กม. ถึง กม.		ระยะทาง (ม.)	สีขาวยับ คร.ม.	สีขาวยับ คร.ม.	สีขาวยับ คร.ม.	สีเหลืองทับ คร.ม.	สีเหลืองประก คร.ม.	หมายเหตุ	
								ปริมาณงานสีขาวยับรวม	ปริมาณงานสีเหลืองประก รวม
449+400.00	450+030.00	630.00	189.000					เส้นทับขาวขอบทาง กว้าง 0.15 ม. (L.T.,RT.)	= 938.108 คร.ม.
449+796.00	449+836.00	40.00	24.000					เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม. L.T.(4 ช่องจราจร)	= 315.945 คร.ม.
449+835.00	450+010.00	175.00		6.563				เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม.สี 3.00 ม.เว้น 9.00 ม. L.T.	= 1254.053 คร.ม.
450+010.00	450+030.00	20.00	12.000					เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม. (L.T.,RT.)	= 1254.000 คร.ม.
449+740.00	450+010.00	270.00		10.125				เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม.สี 3.00 ม.เว้น 9.00 ม. L.T.	
449+464.00	450+010.00	546.00		20.475				เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม.สี 3.00 ม.เว้น 9.00 ม. L.T.	
449+400.00	450+010.00	610.00		45.750				เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม.สี 3.00 ม.เว้น 9.00 ม. L.T.	
449+400.00	450+030.00	630.00			189.000			เส้นทับเหลืองเกาะกลาง กว้าง 0.15 ม. (L.T.,RT.)	
450+085.00	450+285.00	200.00		7.500				เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม.สี 3.00 ม.เว้น 9.00 ม. L.T.	
450+085.00	450+455.00	370.00		41.625				เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม.สี 3.00 ม.เว้น 9.00 ม. L.T.	
450+085.00	450+295.00	210.00			63.000			เส้นทับเหลืองเกาะกลาง กว้าง 0.15 ม. (L.T.,RT.)	
450+308.00	450+455.00	147.00			63.945			เส้นทับเหลืองเกาะกลาง กว้าง 0.15 ม. (L.T.,RT.)	
450+165.00	450+260.00	95.00		3.410				เส้นทับขาวรอยเสือ กว้าง 0.15 ม. L.T.	
450+258.00	450+298.00	40.00	6.000					เส้นทับขาวรอยเสือ กว้าง 0.15 ม. L.T.	
450+311.00	450+351.00	40.00	6.000					เส้นทับขาวรอยเสือ กว้าง 0.15 ม. L.T.	
450+351.00	450+441.00	90.00		3.410				เส้นทับขาวรอยเสือ กว้าง 0.15 ม. RT.	
450+085.00	450+125.00	40.00	24.000					เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม. L.T.(4 ช่องจราจร)	
450+125.00	450+455.00	330.00		74.250				เส้นทับขาว กว้าง 0.15 ม.สี 3.00 ม.เว้น 9.00 ม. (L.T.,RT.)	
			96.850					เกาะสีทางเข้าอุดรธานี L.T.ล่าง	
			75.700					เกาะสีทางเข้าอุดรธานี L.T.บน	
			60.800					เกาะสีทางเข้าอุดรธานี RT.ล่าง	
			86.350					เกาะสีทางเข้าอุดรธานี RT.บน	
			82.250					เครื่องหม้อจระเขร	
			62.050					เส้นบังคับหยุดสีขาว	
รวม			725.000	213.108	315.945	0.000	1254.053		
รวมปริมาณสีทั้งหมด									