

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
งานป้ายจราจร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....236,800.00.....บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง

.....  
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 236,800.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
งานป้ายจราจร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี    | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป) |
| 7.2 นายพัฒนา โภพล          | กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.)      |
| 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.          |



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337  
โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 21411  
สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.74+500 และ กม.77+400

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 236,800.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายพัฒนา โกพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชม.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 236,800.00 บาท

ลงชื่อ .....  
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๑๕ กย ๒๕๕๕



แขวง/สน.บท. - รหัส : สมุทรสงคราม 337  
 โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 21411  
 สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35  
 กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.74+500 และ กม.77+400

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

พื้นที่ผืน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3624		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
1	ป้ายเตือนแนวทาง รหัส ต.64 ขนาด 0.75x2.40 ม. ชนิดแผ่นเหล็กซิงค์เทา หนา 1.20 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade พื้นสะท้อนแสงสีเหลือง สัญลักษณ์สีดำ (ทึบแสง) (แบบมีเฟรม ขนาด 1"x2"x1.20 มม.) พร้อมเสาเหล็กกล่อง ขนาด 3"x3"x1.60 มม. x 3.00 ม. พร้อมติดตั้ง	ชุด	16	10,924.35	174,789.60	14,883.33	14,800.00	236,800.00
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566					174,789.60	1.3624		236,800.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็น 236,800.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =					สองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน			

Factor F	เงินกู้ธนาคารโลก	0%	เงินงบประมาณ	100%				
ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	1		คำนวณต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ก่อสร้าง	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		0.17478960		ใช้ Factor F	1.3624
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls\IF_ทาง_VAT7_2550_IR.6						ปกติ	-

รายละเอียดป้ายในแต่ละชุด และคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

- 1 ป้ายเตือนแนวทาง รหัส ต.64 ขนาด 0.75x2.40 ม. ชนิดแผ่นเหล็กซิงค์เทาหนา 1.20 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade  
พื้นสะท้อนแสงสีเหลือง สัญลักษณ์สีดำ (ทึบแสง) (แบบมีเฟรม ขนาด 1"x2"x1.20 มม.)

พร้อมเสาเหล็กกล่อง ขนาด 3"x3"x1.60 มม. x 3.00 ม. พร้อมติดตั้ง

จำนวน 1.00 ชุด

ป้าย "ต.64" = 1.800 ตร.ม. @ 4,585.75 = 8,254.35 บาท

ขนาด 0.75 x 2.40 ม.(พร้อมเฟรม)

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3"x3"x1.60 มม. x 3.00 ม. = 3.00 ม. @ 890.00 = 2,670.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม อุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง = 10,924.35 บาท

คำนวณต้นทุน = 10,924.35 / 1.00 = 10,924.35 บาท/ชุด