

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน
 ระหว่าง กม. 6+315 , 6+625 (ด้านซ้ายทาง) ทางหลัก ,กม6+690(ด้านซ้ายทาง)ทางขนาน
 ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกแคราย
 ระหว่าง กม. 1+169 - กม.2+137 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)
 ปริมาณงาน 5 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท 411. 21312_31

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 30-ม.ค.-66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	4.00	31,066.00	124,264.00
2	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (ใช้ฝาเหล็กหล่อกลมเดิม)	EACH	1.00	16,793.00	16,793.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					141,057.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 141,057.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกุลดิศกุล หาญภักดีปฎิมา) ขอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชุต นาโตนด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ขผ.ขท.กรุงเทพ

อนุมัติราคาประมาณ 141,057.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน)

.....
 (นายมงคล นवलเกลี้ยง)
 ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาที่อาคาร รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน

ระหว่าง กม. 6+315 , 6+625 (ด้านซ้ายทาง) ทางหลัก , กม.6+690(ด้านซ้ายทาง)ทางขนาน

ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน เขกมทวิทวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกแคราย

ระหว่าง กม. 1+169 - กม.2+137 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

ปริมาณงาน 5 แห่ง

(นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 34.94 บาท) 30-ม.ค.-66

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			
1	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)	EACH	4.00	22,511.90	90,047.60	1.3800	31,066.42	124,264.00
2	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (ใช้ฝาเหล็กหล่อกลมเดิม)	EACH	1.00	12,168.99	12,168.99	1.3800	16,793.21	16,793.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	102,216.59			รวมค่างานทั้งหมด
				รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ	102,216.59			141,057.00
	(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %							
	ค่างานต้นทุน (ด้านสภาพ)			ADT.	Factor F ฝนตกทุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง	
	FACTOR F งานทาง			-	1.3800	-	1.3800	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิศ ชาญภักดีปฎิมา) ขอ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธฤต นวัตกรรม) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) ขณ.จท.กรุงเทพ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน

ระหว่าง กม. 6+315 , 6+625 (ด้านซ้ายทาง) ทางหลัก ,กม6+690(ด้านซ้ายทาง)ทางขนาน

ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกแคราย

ระหว่าง กม. 1+169 - กม.2+137 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 34.94 บาท 30-ม.ค.-66

1 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CAST IRON COVER)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แห่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.336	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	5,040.00 บาท
เหล็กเสริม	21.25	กก.	@	27.75	=	589.69 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.53	กก.	@	29.92	=	15.89 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบฝา	1.00	ฝา	@	11,000.00	=	11,000.00 บาท
ค่าเช่ารถยกฝาบ่อ	1.00	คัน	@	3,664.00	=	3,664.00 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	71.16	=	92.86 บาท
ค่างานจรรยาบรรณวิชาชีพ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ) (ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง	1.000	ชุด	@	1314.18	=	657.09 บาท
					ค่างานต้นทุน	<u>22,511.90 บาท</u>

2 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (ใช้ฝาเหล็กหล่อกลมเดิม)

ค่าสกัดคอนกรีตเดิม	1	แห่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.336	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	5,040.00 บาท
เหล็กเสริม	21.25	กก.	@	27.75	=	589.69 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.53	กก.	@	29.92	=	15.89 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.14	=	712.37 บาท
ฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบฝา	0.00	ฝา	@	11,000.00	=	0.00 บาท
ค่าเช่ารถยกฝาบ่อ	1.00	คัน	@	3,664.00	=	3,664.00 บาท
ค่าเชื่อม	24	จุด	@	10	=	240.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	1.305	ตร.ม.	@	71.16	=	92.86 บาท
ค่างานจรรยาบรรณวิชาชีพ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ) (ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง	1.000	ชุด	@	1314.18	=	1,314.18 บาท
					ค่างานต้นทุน	<u>12,168.99 บาท/EACH</u>

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูลฉัตร หาญภักดีปฎิมา) ชอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรูต นาโตนด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ