

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนดิ่ง
 ระหว่าง กม.29+500 - กม. 32+700
 ระยะดำเนินการ 3.200 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,220 ตร.ม.)
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จ้างเหมา งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มี.ค. 66 เป็นเงิน 500,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 5.1 ราคากลาง
 5.2 เอกสาร "ก"
 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 6.1 นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร ตำแหน่ง รอ.ขท. หนองคาย (ว) ประธานกรรมการฯ
 6.2 นายสุรศักดิ์ ภู่อำ ตำแหน่ง ขผ.ขท. หนองคาย กรรมการฯ
 6.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ
 6.4 นายประภาส ประทุมโต ตำแหน่ง พนักงานโยธา กรรมการฯ



ราคากลาง



แขวงทางหลวงหนองคาย

1. จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.29+500 - กม. 32+700
ระยะดำเนินการ 3.200 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,220 ตร.ม.)
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 34.00 - 34.99 บาท/ลิ วันที่ 14 มี.ค. 66
2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 500,000.00 บาท
3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,220.00	11.00	13,420.00
2	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	240.00	399.00	95,760.00
3	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	980.00	399.00	391,020.00
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน				500,200.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 500,000.00 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร) (นายสุรศักดิ์ กุ๋ข่า)
ร.อ.ขท. หนองคาย (ว) ข.ผ.ขท. หนองคาย

ลงชื่อ  กรรมการฯ ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นางสาวบุณย์รักษา สุพรรณกลาง) (นายประภาส ประทุมโต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พนักงานโยธา

อนุมัติราคากลาง 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)


(นายวิศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)
ผ.อ.ขท. หนองคาย

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.จ้างขนย้ายการ ถัดมา งานเครื่องหมายจากรอบผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควนชุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โพนทอง

ระหว่าง กม. 29+500 - กม. 32+700

ราคามันดินซีเมนต์ ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

วันที่ 14 มี.ค. 66

เขตพื้นที่ ผนตทชุก 1

แขวงทางหลวงหนองคาย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน		ค่างานที่กำกับคิดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		ต่อหน่วย x Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,220.00	8.00	9,760.00	1.3800	11.04	11.00	13,420.00	
2	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	240.00	315.07	75,616.80	1.3800	434.80	399.00	95,760.00	
3	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	980.00	315.07	308,768.60	1.3800	434.80	399.00	391,020.00	
				ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)			394,145.40		500,200.00	
				ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)			0.394145		200.00	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					500,000.00	

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่กิน	5	0.394145	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช่	1.3800	1.3800	ผนตทชุก 1
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	ไม่กิน	5	0.394145	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช่	1.2761	1.2761	

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควนคูม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนดง

ระหว่าง กม. 29+500 - กม. 32+700 ระยะทางดำเนินการ 3.200 กม.

ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร วันที่ 14 มี.ค. 66 อยู่ในเขต ผนตทชก 1

1 REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT

ค่า REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	=	8.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	8.00 บาท/ตร.ม.

2 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

ค่าสี	6.000 กก. @	43.73 =	262.38 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.400 กก. @	61.73 =	24.69 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.000 ตร.ม. @	14.00 =	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	1.000 ตร.ม. @	14.00 =	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , FACTOR การสะท้อนแสง	- ตร.ม. @	15.00 =	- บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	315.07 บาท/ตร.ม.

3 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

ค่าสี	6.000 กก. @	43.73 =	262.38 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.400 กก. @	61.73 =	24.69 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.000 ตร.ม. @	14.00 =	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	1.000 ตร.ม. @	14.00 =	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , FACTOR การสะท้อนแสง	- ตร.ม. @	15.00 =	- บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	315.07 บาท/ตร.ม.