



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๔

ที่ -

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคา ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เพื่อจัดทาสู่อ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ของงานบำรุงปกติ ตามบันทึกราชการรับที่ ๒๑๑๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดแนบดังนี้

ร.ก.	รายการ	ปริมาณงาน ตัน	กำหนดราคากลาง	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	ASPHALT CONCRETE HOTMIX	๑๘๖.๐๐	๒,๖๗๔.๕๘	๔๙๗,๔๗๑.๘๘
			๒,๖๗๐	๔๙๖,๖๒๐ -
รวม				๔๙๗,๔๗๑.๘๘
สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์				

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

๕) คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(ป), (บ), ทพ.ขท.

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ

(นายดาว อินสุวรรณ)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว)

ลงชื่อ

(นายอำนาจ สามารถ)

กรรมการฯ

ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์แหวน)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

๓) คุณพิมพ์จิต

- พิมพ์จิต

(นายปิยะ กุลวงศ์)

ทพ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุ ASPHALT CONCRETE HOT MIX
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๔๗๑.๘๘- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดหาวัสดุ ASPHALT CONCRETE HOT MIX เพื่อใช้ในการปรับระดับ และงานปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ. วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๗,๔๗๑.๘๘- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ
 - ๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST งาน ASPHALT CONCRETE HOT MIX
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายดาว อินสุวรรณ รอ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ (ว) ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นายอำนาจ สามารถ ชผ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ กรรมการฯ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ วงษ์แหวน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการฯ

ประธานกรรมการ



กรรมการ ๑



กรรมการ ๒



รายละเอียดราคาประเมินงานจัดซื้อยางแอสฟัลท์

ราคาน้ำมันดีเซล 34.50 บาท/ลิตร ณ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เดือน มีนาคม 2566

รายละเอียดการขนส่ง (หมวดทางหลวงนำรถบรรทุกไปรับวัสดุเอง ที่โรงผสม Asphalt concrete)

Asphalt Concrete Wearing Coures (Basalt)

ค่ายาง AC + ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง	0.053	ตัน @	29,216.39	=	1,548.47	บาท/ตัน
ค่าหิน (หินบะซอลต์) + ค่าขนส่ง	0.74	ลบ.ม. @	493.00	=	364.82	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต				=	318.51	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน Asphalt Concrete				=	2,231.79	บาท/ตัน
ค่าบริหารโรงงาน + กำไร 12 % = 2,231.79 x 0.12				=	267.82	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน + ค่าบริหารโรงงาน + กำไร				=	2,499.61	บาท/ตัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 2,499.61 x 0.07				=	174.97	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,674.58	บาท/ตัน
ปรับราคา คิดให้				=	2,674.58	บาท/ตัน

*หมายเหตุ *โรงงานผสม Asphalt concrete ทางหลวงหมายเลข 2171 กม.35+500 (ด้านขวาทาง)

ลงชื่อ



(นายดาว อินสุวรรณ)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว)

ลงชื่อ



(นายอำนาจ สามารถ)

กรรมการฯ

ศพ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ



(นายณัฐวุฒิ วงษ์แหวน)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดราคาประเมินงานจัดซื้อยางแอสฟัลท์

ราคาน้ำมันดีเซล 34.5 บาท/ลิตร ณ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เดือน มีนาคม 2566

รายละเอียดการขนส่ง (นำมากองที่ โรงผสม Hotmixs ทล. 2171 กม.38+500 (ด้านขวาทาง)

1. ยางแอสฟัลท์ที่ขนส่งจาก จตุจักร ประกอบด้วย ASPHALT Cement

ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ+ลากพ่วง)

ระยะขนส่ง (L) จาก จตุจักร ถึง หน้างาน 591 กม.(ทางราบ 591 กม.ลูกเนิน 0 กม.)

ระยะขนส่ง (D) จาก จตุจักร ถึง หน้างาน กม.(ทางราบ 591 กม. ลูกเนิน 0 x 2.13 กม.)

- 1) Factor ค่าขนส่งที่แปรตามสภาพผิวทาง (D) / (L) = 1.0000
- 2) ค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งที่ระยะ (L) = 981.39 บาท/เมตริกตัน
- 3) ค่าขนส่ง (1) x (2) = 981.39 บาท/เมตริกตัน

ลำดับ	รายการ	AC 60/70
1	ปริมาณที่ใช้(เมตริกตัน)	1
2	ราคาแหล่ง(บ./เมตริกตัน) (Bulk)	28,200.00
3	ค่าขนส่ง(บ./เมตริกตัน)	981.39
4	ค่าขึ้นลง(บ./เมตริกตัน)	35.00
5	รวมราคาต้นทุน	29,216.39
6	ต้นทุน + กำไร + ภาษี	-
7	รวมราคาทั้งสิ้น	29,216.39
8	คิดให้(บาท/เมตริกตัน) Bulk	29,216.39

หมายเหตุ

ราคาประเมินของแอสฟัลท์ ณ โรงงานผู้ผลิต/ขายประจำเดือน มีนาคม 2566 ตามสูตร (Bulk)