ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK (ใช้ตะแกรงเหล็ก) จำนวน ๔ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่ กม.๓๕+๒๒๕.๐๐๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๙๑.๔๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๙๑.๔๐ บาท

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายปรัชญา อุปภา กรรมการ

๖.๓ นายธนากร ฤทธิเลิศ กรรมการ

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ ๓๓๖
วันที่ ๓๐ มี.ค. 2566
เวลา ๑๕๐๕

รายการราคากลาง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่ กม.35+225.000

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK (ใช้ตะแกรงเหล็ก) จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่ กม.35+225.000 ขอเสนอราคาดังนี้.-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	ตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช CDD Ø 6 มม. # 15x15 ซม.	ตร.ม.	2,356.20	97.00	228,551.40
	กว้าง 3.40 ม. ยาว 9.90 ม. (มอก.737-2549) (70 แผง)				
2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. (มอก.24-2559)	เส้น	330	219.00	72,270.00
3	ลวดผูกเหล็ก (มอก.138-2562)	กก.	800	39.00	31,200.00
4	น้ำยาบ่มคอนกรีต จุ 20 ลิตร/ถัง	ถัง	146	795.00	116,070.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)					448,091.40

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายปรัชญา อุปภา) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธนากร ฤทธิเลิศ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นายสนิท ทองมา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖