



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงธนบุรีที่ ๑ โทร ๐๓๖ - ๔๑๑-๖๐๒ ต่อ ๑๘/๕๑๑๐๗


ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๒/ผง./ ๑๖๓ /๖๖ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖


เรื่อง ขอสเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ปี ๒๕๖๖
เรียน ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติขอสเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมา
ทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ปี ๒๕๖๖ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม
๐๑๐๒ ตอนดอนดิ่ง - โคกเจริญ ระหว่างกม.๑๘+๙๘๐ - กม.๑๙+๑๗๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๐๐.๕๐
ตารางเมตร


เป็นเงิน ๑๑๖,๑๓๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

คณะกรรมการค่านวณราคากลาง

ลงนาม..........ประธานกรรมการฯ
(นายไสว สุขสบาย) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม..........กรรมการฯ
(นายศรายุทธ เกิดเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม..........กรรมการฯ
(นายเกียรติ มาลัยพิศ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ..........ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรีที่ ๑
(นายกฤษณ์ หย้าวิไล)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

๖๓๗๖: ๓๓๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงปกติ ปี 2566 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling
รหัสงาน 21113
ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควบคุม 0102 ตอนตอนดิ่ง - โคกเจริญ
ระหว่างกม.18+980 - กม.19+173 (เป็นช่วงๆ)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง

2. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling

3. ราคาากลางคำนวณ ณ. วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นเงิน 116,138.00 บาท

4. บัญชีประมาณราคากลาง

4.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม

4.2

4.3

4.4

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายไสว สุขสบาย นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

5.2 นายศรายุทธ เกิดเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

5.3 นายกู้เกียรติ มาลัยพิศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

5.4

Break Down ค่างานประมาณการ

งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling (รหัสงาน 21113)

ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควบคุม 0102 ตอนตอนตั้ง - โศกเจริญ

ระหว่างกม.18+980 - กม.19+173 (เป็นช่วงๆ)

วงเงิน 116,138.00 บาท

ใช้ Factor F ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , Vat 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 33.08 บาท/ลิตร 7 เมษายน 2566

1. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2	0.30	ลิตร ๆ ละ	26,200.83	บาท	=	7.86 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา					=	7.41 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	15.27 บาท/ตร.ม.

2. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE LEVELLING COURSE)

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ					=	- ตัน	
* ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80.00 ตัน		ระยะทาง	-	กม.	=	- บาท/ตัน	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม					=	- บาท/ตัน	
ค่ายาง AC.	0.0476	X	27,977.49		=	1,331.73 บาท/ตัน	
ค่าหิน	0.74	X	381.87		=	282.58 บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต					=	415.56 บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง (คิดที่ระยะทาง 1/4 ของโครงการ			=	0	กม.)	=	- บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา		3.00 ซม.		บนผิว Tack Coat			
	12.07	X	0.8	X	13.89	=	134.12 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน					=	2,163.99 บาท/ตัน	

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling (รหัสงาน 21113)

ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควบคุม 0102 ตอนคองคิง - โคกเจริญ

ระหว่างกม.18+980 - กม.19+173 (เป็นช่วง ๆ)

อยู่ในท้องที่จังหวัด ลพบุรี เขตฝนตก - - - - - ราคาน้ำมันดีเซล 33.08 บาท/ลิตร

ราคาอ้างอิงจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ของเดือน มีนาคม 66 ณ วันที่ 7 เมษายน 2566

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ ; วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ยาง Asphalt Cement 60-70	บ./ตัน	27,633.33	189.000	309.16	35.00**	-	27,977.49	** ตาม มติ ครม.
2	ยาง Emulsified Asphalt (CRS-2)	บ./ตัน	25,866.67	189.000	309.16	25.00**	-	26,200.83	6 ก.พ. 50 (ปรับปรุง
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	125.00	70.000	256.87	-	-	381.87	ล่าสุด ค.ศ.60)

*หมายเหตุ : ราคาวัสดุอ้างอิงจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตาม web site <http://www.price.moc.go.th>

รายละเอียดราคาประเมิน - ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอลทีลต์ Surface Levelling (รหัสงาน 21113)

ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควนชุม 0102 ตอนตอนตั้ง - โคกเจริญ

ระหว่างกม.18+980 - กม.19+173 (เป็นช่วงๆ)

ราคามันตีเอสแอลที อ.เมือง จ.ลพบุรี 33.08 บาท/ลิตร 7 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต่างต้นทุน		F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน			ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานลาดแอลทีลต์แคคโคค (TACK COAT)	ตร.ม.	500.50	15.27	7,642.64	1.3624	20.80	20.00	10,010.00
2	งานปรับระดับด้วยแอลทีลต์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	36.00	2,163.99	77,903.64	1.3624	2,948.22	2,948.00	106,128.00
				รวมราคาต้นทุน	85,546.28			รวมเป็นเงิน	116,138.00

Factor F งานก่อสร้างทาง, งานสะพาน และ ร้อยล้อม อัตราดอกเบี้ย 5% : เงินลงทุนจ่าย 0% : VAT 7% : เงินประกันเงินฝาก 0%

F_ < 5.00 ล้านบาท = 1.3624

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง = 85,546.28
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและร้อยล้อม = -
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและร้อยล้อม = -
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$ = -
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4×5 = 1.3624
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและร้อยล้อม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6 = -

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเสว สุขสบาย) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศรายุทธ เกิดเจริญ) นายช่างโยธานาฎงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐเกียรติ มณีชีพิต) วิศวกรโยธาชำนาญการ