

" เอกสารที่ ๓ "

แบบร่างของดวงสมุทพรปรการ

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างหม้อบุงการ รหัสงาน 21400 งานจ้างเหมาติดตั้งตู้ยูธูม ไฟกระแสปรบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม. 21+100 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านซ้ายทาง), กม.24+700 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านซ้ายทาง), กม.28+400 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านซ้ายทาง), กม.27+600 (บริเวณ Entrance ด้านขวาทาง), กม.26+100 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านขวาทาง), กม.24+100 (บริเวณ Entrance ด้านขวาทาง), กม.22+000 (บริเวณ Exit ด้านขวาทาง), กม.21+100 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านขวาทาง), กม.20+200 (บริเวณ Entrance ด้านขวาทาง) และ กม.16+500 (บริเวณ Entrance ด้านขวาทาง)

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ปริมาณงาน	10	แห่ง	(น้ำมันดีเซลหนักมีม	ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ	ราคา 33.44 บาท)	27 มี.ค. 66	
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จ้างงานต้นทูน		FACTOR	จ้างงาน	จ้างงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	จ้างงานต้นทูน	จ้างงานต้นทูน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานติดตั้ง ไฟตู้ยูธูมจราจร ไฟกระแสปรบ (SOLAR CELL)	แห่ง	10.00	25,400.00	254,000.00	F	34,551.60	33,000.00	330,000.00
				รวมจ้างงานต้นทูนทั้งหมด				รวมจ้างงานทั้งหมด	330,000.00
(ค่า F สำหรับ MLR	6 % VAT	7 %	เงินค้ำประกัน	15 %	เงินประกันผลงาน	10 %			
จ้างงานต้นทูนงานทาง (ด้านมาท)	ไม่เก็บ	5.00							
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3603							
			ADT.	ภาวะสปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง			
			-	1.3603	-	1.3603			

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายสมมติ สัตย์ชัย) รอง.จท.สมุทพรปรการ(ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวราปรีชญ์ วรประโยชน์) พ.จ.จท.สมุทพรปรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชิงชัย จันทร์เปล่ง) รอง.จท.สมุทพรปรการ(ป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ ตีสู่ย) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....รอง.จท.สมุทพรปรการ

(นายสมเทพ บุญแก้ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (Solar Cell)

รหัสงาน 21400 งานจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางบัว

ที่ กม. 21+100 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านซ้ายทาง), กม.24+700 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านซ้ายทาง), กม.28+400 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านซ้ายทาง),
 กม.27+600 (บริเวณ Entrance ด้านขวาทาง), กม.26+100 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านขวาทาง), กม.24+100 (บริเวณ Entrance ด้านขวาทาง), กม.22+000 (บริเวณ Exit ด้านขวาทาง),
 กม.21+100 (บริเวณหัวเกาะสะพานกลับรถด้านขวาทาง), กม.20+200 (บริเวณ Entrance ด้านขวาทาง) และ กม.16+500 (บริเวณ Entrance ด้านขวาทาง)

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 33.44 บาท

27 มี.ค. 66

1 งาน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (SOLAR CELL)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
1	ตู้ไฟพร้อมชุดฝาครอบสำหรับติดตั้งแผงรับพลังงาน	ชุด	1	3,500.00	3,500.00
2	แผงไฟสัญญาณแบบหลอดชนิด LEDS	แผง	1	4,580.00	4,580.00
3	แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	1	4,050.00	4,050.00
4	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบ	ชุด	1	4,720.00	4,720.00
5	อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ	ชุด	1	3,600.00	3,600.00
6	แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น	ลูก	2	1,875.00	3,750.00
7	เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ	ต้น	1	1,200.00	1,200.00
รวมค่าติดตั้งทั้งหมดต่อแห่ง					25,400.00