

ดี



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๔

ที่ -

เรื่อง กำหนดราคาประเมิน

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาจ้างเหมางานรื้อย้ายและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.๓๑๑+๘๐๐ - กม.๓๑๒+๐๐๐ (LT.) และ กม.๓๑๓+๖๐๐ - กม.๓๑๔+๓๐๐ (LT.) จำนวน ๒ จุด ตามบันทึกการรับที่ ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	กำหนดราคากลาง	
				ต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงิน(บาท)
๑	งานรื้อย้ายและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ตัน	๑๒.๐๐	๓,๘๔๗.๐๒ <b>3,840</b>	๔๖,๑๖๔.๒๔ <b>46,060.-</b>
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๔๖,๑๖๔.๒๔
(เงินสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)					

#### คณะกรรมการประเมินราคากลาง

๒ คณะกรรมการฯ, **คุณปิยะ, คุณอึ้งกร**  
เห็นชอบ

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)  
ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ

(นายดาว อินสุวรรณ)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว)

ลงชื่อ

(นายอำนาจ สามารถ)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายศิวาดล สะโสดา)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๓ **คุณ พิณพัสดา**  
**อินจันทร์**  
**ปวิ**

(นายปิยะ กุลวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ป  
อินจันทร์

ไพณ้อง

คุณอึ้งกร **ปวิ**

6.12(1.1) ROADWAY LIGHTING 9.00M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF,

แบบฟอร์มงานประมาณราคาไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งบนถนนทั่วไป(DWG. No. EE - 105) ชนิดความสูงเสา 9.00 ม. (หลอด 250 W HPS.)  
(ฉบับแก้ไขฯ ตามคณะกรรมการปรับปรุงราคามาตรฐานงานก่อสร้าง)

ติดตั้งแบบกิ่งเดี่ยว...กิ่งเดี่ยวด้านเดียว	คิดจากจำนวน		12.00	ต้น
	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย
<b>1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)</b>				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 10A	ต้น	-	10,946.00	-
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W HPS. พร้อมอุปกรณ์ (กิ่งเดี่ยว=1โคม,กิ่งคู่= 2โคม)	โคม	-	5,990.00	-
1.1.3 ค่าหาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง ระดับ DIAMOND GRADE	จุด	1.00	136.00	136.00
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คิดเฉพาะคอนกรีตหยาบ+ค่าจุด+ค่าติดตั้ง)	ฐาน	1.00	664.71	664.71
1.1.5 สายไฟฟ้า IEC 60502-1 ขนาด 3 x 10 SQ.MM.				
- สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ความยาวช่วงเสา+3 เมตร (ระยะขึ้นเสาทหารมินอล ต้นละ 1.5 เมตร)	ม.	-	140.00	-
1.1.6 สายไฟฟ้า 60277 IEC 10 ขนาด 2+G x 2.5 SQ.MM. หรือ 60227 IEC ขนาด 10 3 x 2.5 SQ.MM. หรือ 60277 IEC 53 ขนาด 2+G x 2.5 SQ.MM. หรือ 60227 IEC 53 ขนาด 3 x 2.5 SQ.MM.	ม.	-	69.00	-
1.1.7 จุดวางสายไฟฟ้า พร้อม ทราयरอกกันหลุม+PRECAST CONCRETE ปิดทับ ตลอดความยาวสาย	ม.	35.00	41.00	1,435.00
1.1.8 GROUND ROD	จุด	-	360.00	-
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า/ต้น				2,235.71
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1 ชุดควบคุมเปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ	ตัว	-	11,355.00	-
1.2.2 ท่อ DIA. 2 1/2" พร้อมค่าเดินท่อลอด	เมตร	-	900.00	-
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แห่ง				-
เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า/ต้น				-
1.3 ค่าติดตั้ง (ตรวจโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	ต้น	1.00	462.00	462.00
1.4 ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง	หลอด	-	880.00	-
1.5 ค่าขนส่งจาก แขวงฯ ถึงหน้างาน ต่อต้น	ต้น	1.00	126.00	126.00
ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)				2,823.71
(เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%) Factor F =				1.3624
รวมค่างานต้นทุน/ต้น				3,847.02

ค่าขนส่งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

ระยะขนส่งจากแขวงฯถึงหน้างาน

= 50.00 กม.

หมายเหตุ :

- 1) ราคาเสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 10A. และ โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. ใช้ราคาตามที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลแจ้งเวียน
- 2) เลือกใช้สายไฟฟ้า CV 3 x 10 MM.2 หรือ IEC 60502-1 พิกัดแรงดัน 600/1000 V. กรณีก่อสร้างในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ CV 4x10 SQ.MM. กรณีก่อสร้างในเขตการไฟฟ้านครหลวง
- 3) เลือกใช้สายไฟฟ้า NYY หรือ 60277 IEC 10 ขนาด 2+G x 2.5 MM.2 พิกัดแรงดัน 300/500 V.
- 4) ค่าใช้จ่ายพิเศษงานไฟฟ้า คิดราคาจริงตามใบเสร็จ (ไม่คิด FACTOR F)
- 5) กรณีมีงาน SUPPLY PILLAR ให้คิด ITEM แยกต่างหาก

- สำเนา -

คำสั่ง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒  
ที่ คค๐๖๐๕๓/พ.๖ /๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่านวณราคากลาง

.....

เพื่อให้การจัดจ้างปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือสำนัก  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคางาน  
ก่อสร้าง และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา  
กลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด  
จ้างเหมางานรื้อย้ายและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.  
๓๑๑+๘๐๐ - กม.๓๑๒+๐๐๐ (LT.) และ กม.๓๑๓+๖๐๐ - กม.๓๑๔+๓๐๐ (LT.) จำนวน ๒ จุด ตามบันทึกราชการ  
รับที่ ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

องค์ประกอบ

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ (วิศวกรรม) | ประธานคณะกรรมการฯ |
| ๒. นายอำนาจ สามารถ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)             | คณะกรรมการฯ       |
| ๓. นายศิวตล สะโสดา (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)           | คณะกรรมการฯ       |

อำนาจหน้าที่

๔. ให้ค่านวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค่านวณราคากลางงานก่อสร้าง
๕. นำเสนอราคากลางก่อนวันประกาศตกลงราคา
๖. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคาขายที่ส่วน  
ราชการเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ว้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ จัดทำคำชี้แจงส่งให้  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒