

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน EXTENSION OF EXISTING CONCRETE BRIDGE ROADWAY

ตอน ไป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

WIDTH FROM 12.00 M. TO 24.60 M. AT STA.57+233.700 SPAN (3X10.00) = 30 M.SKEW 0 องศา (LT,RT)

จำนวน 1 รายการ

ระหว่าง กม.56+200 - กม.58+000

รวมระยะทาง 1.800 กม.

วงเงินงบประมาณ

178,290.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ

ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน EXTENSION OF EXISTING CONCRETE BRIDGE ROADWAY WIDTH FROM 12.00 M. AT STA.57+233.700 SPAN (3X10.00) = 30 M.SKEW 0 องศา (LT,RT)	30.00	เมตร	5,943.00	178,290.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,290.00


(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)



(ลงนาม).....กรรมการ

(นายคมกริช นื่องการ)



(ลงนาม).....กรรมการ

(นางสาวศุวภัทร เครือสอน)



(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

178,290.00 บาท



(ลงนาม).....

(นายกิตต์เนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

๒๗ / ๒๖ / ๒๕๖๖

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน EXTENSION OF EXISTING CONCRETE BRIDGE ROADWAY
WIDTH FROM 12.00 M. TO 24.60 M. AT STA.57+233.700 SPAN (3X10.00) = 30 M.SKEW 0 องศา (LT,RT)

ปีงบประมาณ 2566

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.56+200 - กม.58+000

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรง ตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2560 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	EXTENSION OF EXISTING CONCRETE BRIDGE ROADWAY WIDTH FROM 12.00 M. TO 24.60 M. AT STA.57+233.700 SPAN (3X10.00) = 30 M.SKEW 0 องศา (LT,RT) ความยาวสะพาน 30 เมตร								
	คอนกรีต CLASS D	119.580	ลบ.ม.	498.00	498.00	498.00	59,550.84		
	ไม้แบบ (3)	518.754	ตร.ม.	115.00	133.00	115.00	59,656.71		
	เหล็กเสริม RB 6 - 9 มม.	1.627	ตัน.	4,100.00	4,100.00	4,100.00	6,670.70		
	เหล็กเสริม DB 12 - 25 มม.	10.366	ตัน.	2,900.00	2,900.00	2,900.00	30,061.40		
	ค่าหุบกอนกรีตราวสะพานเพื่อต่อเชื่อม	19.122	ลบ.ม.	500.00	500.00	500.00	9,561.00		
	ค่าสกัดเสาเข็ม	40.000	ตัน.	320.00	320.00	320.00	12,800.00		
	รวมค่างาน							178,300.65	

รวมค่างาน	=	178,300.65	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	178,300.65 / 30	=	5,943.35 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	5,943.35 บาท/เมตร	
ค่างานต้นทุน X F =	1.2488	=	7,422.05 บาท/เมตร
ค่างานตามแผน	=	5,943.00 บาท/เมตร	
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>5,943.00</u> บาท/เมตร	



