


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน STRUCTURES (EXTENSION OF EXISTINGS R.C.BOX CULVERTS) SIZE ๓-(๑.๕๐x๑.๒๐) AT STA.๙๑+๖๖๖.๐๐๐ จำนวน ๑๙ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖
	ตอน พุ่งมะสังข์ - ปลักประตู - ด้านข้าง ระหว่าง กม.๑๓+๕๐๐ - กม.๑๗+๐๐๐, กม.๗๔+๐๐๐ - กม.๗๕+๓๐๐, กม.๗๗+๗๐๐ - กม.๘๐+๖๐๐ และ กม.๘๙+๐๐๐ - กม.๙๒+๘๐๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๙๗,๔๓๓.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	๑๙๗,๔๓๓.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑	ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
๕.๒	
๕.๓	
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๖.๑	นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ประธานกรรมการ
๖.๒	นายเกษมสุข อุตตมะ กรรมการ
๖.๓	นายธนากร ฤทธิเลิศ กรรมการ

รายการราคากลาง



งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ท่งมะสังข์ - ปลักประตู - ด้านข้าง ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+000, กม.74+000 - กม.75+300, กม.77+700 - กม.80+600 และ กม.89+000 - กม.92+800


เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน STRUCTURES (EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS) SIZE 3-(1.50x1.20) AT STA.91+666.000 จำนวน 19 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ท่งมะสังข์ - ปลักประตู - ด้านข้าง ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+000, กม.74+000 - กม.75+300, กม.77+700 - กม.80+600 และ กม.89+000 - กม.92+800 ขอเสนอราคา ดังนี้.-


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 310 KSC (มอก.213-2560)	ลบ.ม.	33	2,290	75,570
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม 1-2562)	ถุง	24	127	3,048
3	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	5	503	2,515
4	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	2.50	388	970
5	แผ่นขานอ้อยชุบน้ำมัน (Celotex With TAR) ขนาด 1.20x2.20 ม.หนา 10 มม.	แผ่น	12	875	10,500
6	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (มอก.20-2559)	เส้น	18	85	1,530
7	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (มอก.20-2559)	เส้น	130	133	17,290
8	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (มอก.24-2559)	เส้น	56	241	13,496
9	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (มอก.24-2559)	เส้น	50	425	21,250
10	เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (มอก.24-2559)	เส้น	4	663	2,652
11	ลวดผูกเหล็ก (มอก.138-2562)	กก.	51	61	3,111
12	ตะปู ขนาด 2"x13 (มอก.113-2562)	กก.	2	45	90
13	ตะปู ขนาด 3"x10 (มอก.113-2562)	ลัง	1	490	490
14	ไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x3"x2.00 ม.	ท่อน	70	139	9,730
15	ไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x3"x2.50 ม.	ท่อน	52	173	8,996
16	ไม้กระบาก 1"x5"x3.00 ม.	ท่อน	55	205	11,275

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
17	ไม้อัดเคลือบพินซ์ดำ ขนาด 1.20x2.40 ม หนา 15 มม. (มอก.178-2549)	แผ่น	14	860	12,040
18	ไม้ยูคาลิป Ø 2"x2.50 ม.	ท่อน	60	28	1,680
19	ไม้ยูคาลิป Ø 2"x3.00 ม.	กก.	40	30	1,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (..... <u>หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน</u>)					197,433


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ 
(นายธีรชัย รักจิตรกุล) ประธานกรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 
(นายเกษมสุข อุตตมะ) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 
(นายธนากร ฤทธิเลิศ) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


(นายสนธิ ทองมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี