

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันทายาว - แยกเข้ามีนบุรี
ระหว่าง กม. 20+308 - กม.26+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)
ปริมาณงาน 1,120.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท

411_21412_304

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

7-มิ.ย.-66

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------------|-------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | |
| 1 | THERMOPLASTIC PAINT | SQ.M. | 1,120.00 | 386.00 | 432,320.00 |
| ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | 432,320.00 |

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

432,320.00

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิลก หาญภักดีปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณบาท

432,320.00

(เงินสี่แสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

.....
(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำกร

รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คั่นนาขาว - แยกเข้ามีนบุรี

ระหว่าง กม. 20+308 - กม.26+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

ปริมาณงาน 1,120.00 ตร.ม.

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 31.94 บาท) 7-มิ.ย.-66

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุน | | FACTOR F1 | ค่างาน ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานที่กำหนดให้ | | |
|-------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย | ค่างานต้นทุน เป็นเงิน | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน | |
| 1 | THERMOPLASTIC PAINT | SQ.M. | 1,120.00 | 321.00 | 359,520.00 | 1.3800 | 442.98 | 386.00 | 432,320.00 | |
| | | | | | รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด | | | | รวมค่างานทั้งหมด | 432,320.00 |
| | | | | | | | | | ปรับยอด | 0.00 |
| | | | | | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 432,320.00 |

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

| | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|--------|------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| ค่างานต้นทุน (ล้านบาท) | ไม่เกิน | 5.00 | 0.36 | ADT. | Factor F ผันตกรูท 1 | F (Additional Conditions) | FACTOR F งานทาง |
| FACTOR F งานทาง | ใช้ | 1.3800 | 1.3800 | - | 1.3800 | - | 1.3800 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศกร หาญภักดิ์ปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานตีเส้น

รหัสงาน 21412 งานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คั่นนายาว - แยกเข้ามีนบุรี

ระหว่าง กม. 20+308 - กม.26+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 31.94 บาท 7-มิ.ย.-66

1 THERMOPLASTIC PAINT

| | | | | | |
|--|------------|---|--------------|---|------------------|
| - ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) | 6.00 กก. | @ | 42.00 | = | 252.00 บาท/ตร.ม. |
| - ค่าลูกแก้ว | 0.40 กก. | @ | 60.00 | = | 24.00 บาท/ตร.ม. |
| - ค่า Primer (ทาวรองพื้น) | 1.00 ตร.ม. | @ | 24.00 | = | 24.00 บาท/ตร.ม. |
| - ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) | 1.00 ตร.ม. | @ | 21.00 | = | 21.00 บาท/ตร.ม. |
| | | | | | |
| | | | ค่างานต้นทุน | = | 321.00 บาท/ตร.ม. |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศกุล หาญภักดีปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอภิชา ชุติศรี) รอ.ขท.(ว)