

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก
และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร335,934.20.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทาสีน้ำปูนแห้ง Barrier
-
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 335,934.20 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
จ้างเหมาทาสีน้ำปูน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
 - 7.2 นายพัฒนา โกพล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.)
 - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกัน 21422
อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ
สายทาง - หมายเลข : ห้วยหินสีห์ - ปากท่อ 4
กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.111+457 - กม.112+774 ด้านซ้ายทางและด้านขวา (เป็นแห่งๆ) 1.058

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 335,934.20 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 335,934.20 บาท

ลงชื่อ  (นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

	แขวงรหัส :	แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	337
	โครงการ - รหัส :	งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉกกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ	21422
	สายทาง - หมายเลข :	ห้วยหินสีห์ - ปากท่อ	4
	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำ :	กม.111+457 - กม.112+774 ด้านซ้ายทางและด้านขวา (เป็นแห่งๆ)	1.058

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3624		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
	งานทาง							
1.	CEMENT MIXED BINDER POLYMERS	SQ.M.	4,047.40	61.52	248,996.05	83.81	83.00	335,934.20
	PAINTING กม.111+457 - กม.112+774							
					248,996.05	1.3624		335,934.20
	ราคาประเมินเมื่อวันที่		22 มิ.ย. 2566				ปรับยอด	-
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	335,934.20
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = สามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์								

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่		ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	5	1.3624	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.24899605	1.3624	ใช้ Factor F	1.3624
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'!F_ทาง_VAT7_2550_IR.6			10	1.3116	ปกติ	-

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

1 CEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING

ปริมาณหาปริมาณทั้งโครงการ 4,047.40 ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 80.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

ค่าวัสดุ

สารโพลีเมอร์ (VEGA - BOND) = 24.000 กก. @ 100.00 บาท = 2,400.00 บาท

(รวมสารเคมีเทาหรือเคมีขาว)

ปูนซีเมนต์ผสม = 8.00 กก. @ 8.51 = 68.08 บาท

รวม = 2,468.08 บาท

ค่าแรงงาน

ค่าทำความสะอาดผิวเดิม = 80.00 ตร.ม. @ 10.00 บาท = 800.00 บาท

ค่าแรงทาสี 2 ครั้ง = 80.00 ตร.ม. @ 25.00 บาท = 2,000.00 บาท

รวม = 2,800.00 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรง = 2,468.08 + 2,800.00 = 5,268.08 บาท

ค่าแรงต่อหน่วย = 5,268.08 + 80.00 = 65.85 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 61.52 บาท/ตร.ม.