แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๑๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒๔๐,๑๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ . ราคาประเมินงานจัดซื้อ.วัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต.Hot.Mix
๕.๒ .....
๕.๓ .....

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ .นายรังสรรค์	เชื้อหมอ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๒ .นายพิภพ	เนตรทิพย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ .นายกิตติพงษ์	มงคล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ราคาประเมินงานจัดซื้อ วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต (Hot - Mix)

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 **สำนักงานทางหลวงที่ 2(แพร่)** **ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566**

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย , ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว , ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - หลักลาย

ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. อ.เมือง 32.63 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคากลางที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	แอสฟัลต์คอนกรีต (Hot - Mix)	ตัน	100	2,401.00	240,100.00	
				เป็นเงินทั้งสิ้น	240,100.00	

(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- รับวัสดุที่แหล่งผลิต
- เอกสารขออนุมัติ ที่ สทล.๒ ขท.น่านที่๑/๑.๓/๘๙๔/๒๕๖๖

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงนาม ประธานกรรมการราคากลาง

(นายรังสรรค์ เชื้อหมอ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม กรรมการฯ

(นายพิภพ เนตรทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม กรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ มงคล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม

(นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1

ข้อมูลรายละเอียดราคาวัสดุที่แหล่งและระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน

งานจัดซื้อวัสดุ Hot - Mix

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน ราคา 32.63 บาท / ลิตร ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย รวม vat 7 %	ราคา/หน่วย หัก vat	ระยะทาง ขนส่ง	ทางลาดยาง						ผลรวมคูณ F ระยะทาง	Factorเฉลี่ย ระยะทาง	ค่าขนส่ง ปกติ	ค่าขนส่ง ทั้งสิ้น
						ราบ		เนิน		เขา					
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 3/4 " , 3/8"	ลบ.ม.	438.70	410.00	59.00	59.00	1.00	0.00	1.95	0.00	2.52	59.00	1.00	213.78	213.78
2	ยาง AC. 60-70	ตัน(Bulk)	28,355.00	26,500.00	381.00	381.00	1.00	0.00	2.13	0.00	0.00	381.00	1.00	981.86	981.86

หมายเหตุ

- วัสดุหินจากแหล่ง ทล.101 กม. 375+730
- วัดสุยางแอสฟัลต์ ทิปโก้

ASPHALT CONCRETE

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ					=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน		-	กม.		=	-	บาท / ตัน
ค่าขนยาง AC 60-70 ขึ้น-ลง	=	35.00	บาท / ตัน				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/					=	-	บาท / ตัน
ค่ายาง AC 60-70 **จากตารางที่ 2** (รวมค่าขนขึ้นลง,ขนส่ง)							
	0.0476	ตัน	@	27,516.86	=	1,309.80	บาท / ตัน
ค่าหิน (รวมค่าขนส่ง)	0.74	ลบ.ม.	@	410.00	=	303.40	บาท / ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต					=	404.78	บาท / ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม					=	2,017.98	บาท / ตัน
ภาษี 7%					=	141.26	บาท / ตัน
กำไร 12%					=	242.16	บาท / ตัน
ค่าขนส่ง		0.000	กม.		=	0.00	บาท / ตัน
				เป็นเงิน	=	**2,401.40**	บาท / ตัน
				ค่างานที่กำหนดให้	=	**2,401.00**	**บาท / ตัน**