



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๔
ที่ -

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคา ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เพื่อจัดท้าวัด ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ของงานบำรุงปกติ ตามบันทึกราชการ วันที่ ๔๕๗๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณงาน ตัน	กำหนดราคากลาง	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	ASPHALT CONCRETE HOTMIX	๑๐๒.๐๐	๒,๖๙๔.๕๕	๒๗๔,๘๔๘.๑๘
รวม				๒๗๔,๘๔๘.๑๘
สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทสิบแปดสตางค์				

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(ป), (บ), คุณปิยะ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

- เห็นชอบ

(นายดาว อินสุวรรณ)

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว)

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายอำนาจ สามารถ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายคณากร สุขแสงวัฒนันท์)

(นายณัฐวุฒิ วงษ์แหวน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ป) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดทำวัสดุ ASPHALT CONCRETE HOT MIX
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๙,๑๙๕.๕๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดทำวัสดุ ASPHALT CONCRETE HOT MIX เพื่อใช้ในการปรับระดับ
 ผิวทางที่ชำรุด ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ๓๐.๕๑ -
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ. วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗๔,๘๔๘.๑๘.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ
 - ๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST งาน ASPHALT CONCRETE HOT MIX -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายดาว อินสุวรรณ รอ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ (ว) ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นายอำนาจ สามารถ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ วงษ์แหวน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการฯ

ประธานกรรมการ


.....

กรรมการ ๑


.....

กรรมการ ๒


.....

รายละเอียดราคาประเมินงานจัดซื้อยางแอสฟัลท์



ราคาน้ำมันดีเซล 32.50 บาท/ลิตร ณ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2566

รายละเอียดการขนส่ง (หมวดทางหลวงนำรถบรรทุกไปรับวัสดุเอง ที่โรงผสม Asphalt concrete)

Asphalt Concrete Wearing Coures (Basalt)

ค่ายาง AC + ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง	0.053	ตัน @	28,134.84	=	1,491.15	บาท/ตัน
ค่าหิน (หินบะซอลต์) + ค่าขนส่ง	0.74	ลบ.ม. @	593.01	=	438.83	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต				=	318.51	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน Asphalt Concrete				=	2,248.49	บาท/ตัน
ค่าบริหารโรงงาน + กำไร 12 %			$= 2,248.49 \times 0.12$	=	269.82	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน + ค่าบริหารโรงงาน + กำไร				=	2,518.31	บาท/ตัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			$= 2,518.31 \times 0.07$	=	176.28	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,694.59	บาท/ตัน
ปรับราคา คิดให้				=	2,694.59	บาท/ตัน

*หมายเหตุ *โรงงานผสม Asphalt concrete ทางหลวงหมายเลข 2085 กม.2+000 (ด้านขวาทาง)

ลงชื่อ		ประธานกรรมการฯ
	(นายดาว อินสุวรรณ)	ร.อ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว)
ลงชื่อ		กรรมการฯ
	(นายอำนาจ สามารถ)	นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ		กรรมการฯ
	(นายณัฐวุฒิ วงษ์แหวน)	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดราคาประเมินงานจัดซื้อยางแอสฟัลท์

ราคาน้ำมันดีเซล 32.5 บาท/ลิตร ณ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2566

รายละเอียดการขนส่ง (นำมากองที่ โรงผสม Hotmixs ทล. 2085 กม.2+000 ด้านขวาทาง)

1. ยางแอสฟัลท์ที่ขนส่งจาก จตุจักร ประกอบด้วย ASPHALT Cement

ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ+ลากพ่วง)

ระยะขนส่ง (L) จาก จตุจักร ถึง หน้างาน 592 กม.(ทางราบ 592 กม.ลูกเนิน 0 กม.)

ระยะขนส่ง (D) จาก จตุจักร ถึง หน้างาน 0 กม.(ทางราบ 592 กม. ลูกเนิน 0 x 2.13 กม.) 30.51

- 1) Factor ค่าขนส่งที่แปรตามสภาพผิวทาง (D) / (L) = 1.0000
- 2) ค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งที่ระยะ (L) = 953.17 บาท/เมตรกตัน
- 3) ค่าขนส่ง (1) x (2) = 953.17 บาท/เมตรกตัน

ลำดับ	รายการ	AC 60/70
1	ปริมาณที่ใช้(เมตรกตัน)	1
2	ราคาที่เหลือ(บ./เมตรกตัน) (Bulk)	27,146.67
3	ค่าขนส่ง(บ./เมตรกตัน)	953.17
4	ค่าขึ้นลง(บ./เมตรกตัน)	35.00
5	รวมราคาค่าต้นทุน	28,134.84
6	ต้นทุน + กำไร + ภาษี	-
7	รวมราคาทั้งสิ้น	28,134.84
8	คิดให้(บาท/เมตรกตัน) Bulk	28,134.84

หมายเหตุ

ราคาประเมินของแอสฟัลท์ ณ โรงงานผู้ผลิต/ขายประจำเดือน มิถุนายน 2566 ตามสูตร (Bulk)